LEGENDA

- Limite Intervento congruente a P.R.G.
- Limite Superficie Territoriale (ST)
- Limite zona D1 da P.R.G.
- Fascia rispetto stradale
- Verde pubblico di progetto
- Parcheggi pubblici di progetto
- Marciapiedi
- Pista ciclabile
- Percorso pedonale
- I° stralcio funzionale
- II° stralcio funzionale
- III° stralcio funzionale
- IV° stralcio funzinale
- Edifici esistenti
- Cabina ENEL
- Quota altimetrica di progetto
- Quota altimetrica Stato di fatto

DESCRIZIONE		SUPERFICIE FONDIARIA [mq]	SUPERFICIE UTILE MAX [mq]	SUPERFICIE PRODUTTIVA MIN. 80% SU [mq]	SUPERFICIE DIREZIONALE MAX. 20% SU [mq]
SUPERFICIE FONDIARIA					
	LOTTO 1	6795.65	4756.96	3805.56	951.39
	LOTTO 2	2535.00	1774.50	1419.60	354.90
	LOTTO 3	3804.86	2663.40	2130.72	532.68
	LOTTO 10	26488.57	18542.00	14833.60	3708.40
	TOTALE	39624.08	27736.86	22189.48	5547.37
SUPERFICIE COPERTA MAX. 60% SF (*1)		23774.45			
PARCHEGGI PRIVATI (E PIAZZALI DI MANOVRA) MIN. 20% SF	7924.82		PARCHEGGI PRIVATI (E PIAZZALI DI MANOVRA) PROGETTO	10340.04	10340.04 > 7924.82 VERIFICATO
VERDE PRIVATO MIN. 10% SF	3962.41		VERDE PRIVATO PROGETTO	5851.44	5851.44 > 3962.41 VERIFICATO

DESCRIZIONE	SUPERFICIE COPERTA [mq]	SUPERFICI PENSILINE [mq]	SUPERFICIE UTILE [mq]	SUPERFICIE PRODUTTIVA [mq]	SUPERFICIE DIREZIONALE [mq]
SETTORE 1-5	6269.80	457.00	6269.80	6269.80	
SETTORE 2-3-3bis	3320.00	470.00	3320.00	3320.00	
LAVAGGIO MEZZI	800.00	225.00	800.00	800.00	
LOTTO 2 - UFFICI	690.00	0.00	2070.00		2070.00
LOTTO 3 - DEPOSITO/SERVIZI	960.00	0.00	1274.00	1274.00	
PORTICO	0.00	72.00	0.00		
LOTTO 1 - DEPOSITO	654.50	0.00	654.50	654.50	
SETTORE 7-6	2052.30	0.00	2052.30	2052.30	
SERVIZI E CONTROLLO PESE	140.50	53.90	140.50	140.50	
TOTALE COMPLESSIVO	14887.10	1277.90	16581.10	14511.10	2070.00
	14887.10 < 23774.45 VERIFICATO (*1)	1277.9 < 1488.71 VERIFICATO (*2)	16581.10 < 27736.86 VERIFICATO	14511.10 < 22189.48 VERIFICATO	2070.00 < 5547.37 VERIFICATO
SUPERFICIE PENSILINE MAX. 10% SC (*2)	1488.71				

SERVIZI ECOLOGICI Società Cooperativa
Via Firenze 3 - 48018 - Faenza (RA)

Il tecnico incaricato:
Dott. Stefano Costa
T - 0546 665410
@ - s.costa@secoed.it
@ - servizicologici@pecsecoedcooperativa.it

la cart gestione integrata rifiuti
Recupero, riciclo e smaltimento rifiuti

Sede Legale: Via Alda Costa 5
47924 RIMINI (RN)

Stab.: Giuseppe Babbi
47924 RIMINI (RN)

NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI A RIMINI IN VIA GIUSEPPE BABBI

Studio Associato NE.MA
Via Cavour 67 - 40026 - Imola (BO)

Il tecnico incaricato:
Ing. David Negrini
T - 331 803 8331
@ - david.negrini@ordine-ingegneri.bo.it
@ - studioema@pec.studioema.net

VERIFICA DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA

Relazioni:

2.7 — **PLANIMETRIA GENERALE DELLO STABILIMENTO**

Data: **OTTOBRE 2023**

Scala: **1:500**

Revisioni:

REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DATA
00	EMISSIONE	R. Donattini	R. Mazzolani	D. Negrini	OTTOBRE 2023