

Calcolo SC  
Allegato a relazione

Fabbricati in progetto

uso futuro	n. settori	lunghezza	larghezza	mq SU	mq SA
parto	4	73,70	26,70	7.871,16	-
parto corridoi	1	152,60	2,50	381,50	-
parto corridoi	1	56,50	4,47	252,56	-
gestazione	1	90,42	28,73	2.597,77	-
gestazione	1	2.525,32	1,00	2.525,32	-
gestazione deposito/vano tecnico	2	5,20	6,72	69,89	-
gestazione corridoio	1	28,73	4,47	128,42	-
fecondazione	1	62,84	28,75	1.806,65	-
fecondazione corridoio	1	28,75	4,47	128,51	-
fecondazione	1	1.714,78	1,00	1.714,78	-
fecondazione box verri/infermeria	1	13,53	6,55	88,62	-
quarantena	1	20,00	32,73	654,60	-
camminamento esterno	1	39,00	3,60	-	140,40
servizi - corridoio spogliatoi	1	1,50	16,56	24,84	-
servizi doccia proprietà	1	1,50	6,20	9,30	-
servizi docce uomo	1	10,50	6,20	65,10	-
servizi docce vet	1	1,50	6,20	9,30	-
servizi docce donna	1	2,30	6,20	14,26	-
servizi wc proprietà	1	3,00	1,50	4,50	-
servizi wc uomo	1	2,60	1,50	3,90	-
servizi anti wc	1	1,90	1,50	2,85	-
servizi wc donna	1	2,50	1,50	3,75	-
servizi lavanderia	1	3,00	2,80	8,40	-
servizi ufficio	1	4,95	2,80	13,86	-
servizi pesa	1	2,80	1,85	5,18	-
servizi fiale	1	2,80	1,70	4,76	-
servizi area ristoro	1	2,80	3,45	9,66	-
servizi sala pc	1	2,80	3,05	8,54	-
servizi corridoio	1	44,93	1,00	44,93	-
servizi magazzino/cucina	1	227,04	1,00	227,04	-
rappresentanza- ufficio	1	10,00	10,80	108,00	-
rappresentanza- enel	1	3,73	4,20	-	-
rappresentanza- generatore	1	4,07	4,20	-	-
rappresentanza- wc	1	1,80	2,40	4,32	-
rappresentanza- anti wc	1	1,80	2,00	3,60	-
deposito paglia	1	10,00	10,00	100,00	-
cabina Enel locale Enel	1	3,00	3,70	-	-
cabina Enel locale misure	1	3,00	1,22	-	-
cabina Enel locale utente	1	3,00	5,75	-	-
rampa carico suinetti	1	5,00	10,00	-	50,00
camminamento esterno	3	4,47	10,00	-	44,70
Totale superfici fabbricati in progetto				18.895,87	235,10
				100%	60%
				mq SU	mq SA
Superficie complessiva in progetto				18.895,87	141,06
					mq SC
					19.036,93

Superficie netta esistente					
id	capannone locale	SU	n° box	lungh	largh
2	magronaggio box	768,38	36	5,80	3,68
2	magronaggio CE	364,32	36	2,75	3,68
2	magronaggio corridoio	72,30	1	70,19	1,03
2	magronaggio corridoio	30,07	1	18,91	1,59
2	svezzamento salette	834,67	7	11,90	10,02
2	svezzamento ingresso	87,52	1	12,87	6,80
2	svezzamento corridoio	59,98	1	70,56	0,85
2	scrofette	83,64	2	19,45	2,15
2	scrofette	28,08	1	10,80	2,60
2	scrofette corridoio	31,90	1	29,81	1,07
2	scarti	59,13	1	4,49	13,17
2	scarti	45,16	1	5,68	7,95
1	GESTAZIONE	413,06	1	21,27	19,42
1	GESTAZIONE	820,11	1	42,23	19,42
1	GESTAZIONE cucina	83,03	-	-	-
1	GESTAZIONE box	8,99	-	-	-
1	GESTAZIONE UFFICIO	18,86	-	-	-
1	SALA SVEZZAMENTO	634,75	6	18,24	5,80
1	PARTO	763,89	6	18,24	6,98
1	PARTO/SVEZZAMENTO corridoio	93,48	1	77,90	1,20
Totale		5.301,30			

PIG GREEN ITALIA SRL VIA RONCHI 12 CORREGGIO (RE)

Superficie fondiaria dell'Unità Aziendale (mq)	Area di piantumazione da PRG pari al 3% della Superficie fondiaria dell'Unità Aziendale (mq)
<b>180.462</b>	<b>5.414</b>

Essenze arboree	N. piante	sviluppo definitivo della chioma mq	Area di piantumazione (mq)
Acero campestre	20	60	1200
Carpino bianco	10	60	600
Noce nostrano	10	60	600
Ciliegio	10	60	600
Rovere	20	80	1600
Alberi da frutto	10	30	300
Totale	80		4900

Essenze arbustive	ml siepe	sviluppo definitivo in mq per ml	Area di piantumazione (mq)
Sanguinello	20	10	200
Nocciolo	15	10	150
Prugnolo	20	10	200
Rosa canina	40	10	400
Totale			950

Totale area di piantumazione mq	5.850
---------------------------------	-------