

**CONSORZIO DI BONIFICA
della romagna occidentale**

Piazza Savonarola 5 - 48022 Lugo (RA) - tel 0545 909511 fax 0545 909509
www.romagnaoccidentale.it - mail: consorzio@romagnaoccidentale.it
pec: romagnaoccidentale@pec.it - cod.fisc.91017690396



AZ/cb

Allegati 1

Risposta a nota in data 11/04/2024 Prot. 6086

Trasmissione solo via mail

Spett.le Studio Rigolli

via Begatto 1

40125 Bologna

tecnico4@rigolli.com

Alla c.a. Dott.ssa Margherita Silverii

OGGETTO: lavori di efficientamento della distribuzione irrigua esistente, da canali a rete tubata in pressione, nell'area dominata dal canale Emiliano Romagnolo nei comuni di Faenza, Lugo, Cotignola, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno. CUP: I4IB21004140001 - CIG: 9613417AAA – **Trasmissione informazioni tecniche.**

In riferimento alla Vs. richiesta in data 11/04/2024, Prot. 6086, con la presente si conferma che i lavori in oggetto, finanziati tramite PNRR e dichiarati di pubblica utilità, sono stati appena affidati all'impresa appaltatrice che ha un anno per l'esecuzione degli stessi.

Tali lavori comprendono la posa di condotte irrigue anche sulla proprietà Folli Franco, i cui tracciati attualmente sono stati picchettati.

In merito ai vincoli dati dall'opera in corso di realizzazione si precisa inoltre quanto segue:

- la condotta in questione, in Pead DN 315 mm, verrà posata con un ricoprimento minimo di 1,10 m (al momento non esistono ancora profili esecutivi);
- tipicamente le condotte vengono posate ad una distanza planimetrica di 2 m dai confini catastali per i tratti sui mappali 346, 396, e 234, lungo tale condotta sarà stipulata, dopo l'ultimazione dei lavori, una servitù di acquedotto di 4 m, mentre per tutto il tratto in parallelo alla via Palmiera, ovvero sui mappali 234, 342 e 255 la condotta sarà posata ad una distanza di 5,5 m (causa interferenze esistenti) dal confine catastale, lungo invece tale condotta sarà stipulata una servitù di acquedotto di 7 m;
- sulla striscia di terreno gravata da servitù sarà fatto divieto di posare o costruire qualsiasi tipo di manufatto (compreso ancora per impianti), nonché divieto di realizzare, salvo autorizzazione del consorzio, interventi (quali rusature) che possano comportare l'asportazione del terreno sovrastante la condotta.

Si fa presente che per l'esecuzione del cantiere di posa delle condotte saranno necessari spazi maggiori, indicativamente 8-10 m e che per gli stessi è già avviata l'immissione in possesso.

Distinti saluti

Si allega stralcio di mappa aggiornato.

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Alberto Zaffagnini

Firmato digitalmente

r_emiro.Giunta - Prot. 17/04/2024.0406250.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Zaffagnini Alberto