

Spett.le

Regione Emilia Romagna

Campogalliano, 07.01.2021

**Oggetto : Osservazioni**

**Progetto adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia .**

**Prima osservazione :**

Dalle conclusioni della relazione sull'adeguamento della cassa di espansione del Secchia, si deduce che il finanziamento per l'opera è limitato a diga e tracimatore, mentre nulla è finanziato per l'aumento di capacità .Questo come ben evidenziato dal relatore, rende l'opera di minimo impatto sulla sicurezza idraulica.

**Seconda osservazione :**

La nuova diga rimedia all'errore di progetto fatto con l'attuale, avendo N. 6 bocche al posto di N. 4 e quindi potrà far uscire senza laminare, 750 metri cubi al secondo, sopportabili nel tratto di valle.

Questa nuova configurazione provocherà allagamenti più frequenti, nell'area golenale di Campogalliano, l'arginello progettato eviterà allagamenti tutti gli anni, ma saranno comunque molto più frequenti con cadenza biennale essendo la portata tollerabile di 500 metri cubi al secondo, definita TR 2 ; è quindi necessario un immediato adeguamento di tutte le attività che verranno impattate.

**Terza osservazione :**

L'utilità dell'opera quando sarà completata con il rialzo arginale è legata alla capacità del tratto di valle di reggere da 600 ad un massimo di 650 metri cubi al secondo , ma questo oggi è molto dubbio dato l'effetto tappo provocato da ponte alto a Modena.

Si rischia di costruire un'opera ciclopica per poi non poterla utilizzare, perché si crea un rigurgito a Modena.

Si fa notare che il problema è stato messo in evidenza nella relazione Aipo di Zanichelli del 2016, ma è stato ignorato dall'ente responsabile e cioè la Provincia di Modena che ad oggi non ha intrapreso nemmeno uno studio al riguardo.

A disposizione per eventuali chiarimenti.

Massimo Neviani

Gianluca Tavoni

Comitato Salute Ambientale di Campogalliano

