

CONSORZIO DI BONIFICA PIACENZA



CBN00433237

PROTOCOLLO IN Exit

N CBP/3828 DEL 01/04/2022

A: Arpae

OGG: Osservazioni (pratica rif.

DOC NUM: DEL

Spett.le

ARPAE - SAC di Piacenza

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

aoopc@cert.arpa.emr.it

r\_emiro.Giunta - Prot. 01/04/2022.0324862.E

OGGETTO: Fascicolo regionale n°1311/92/2021. Verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) del progetto denominato "Impianto fotovoltaico La Casella 2" in Comune di Sarmato e Castel San Giovanni".  
OSSERVAZIONI (Pratica rif. int. N.4110)

Vista la nota della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE, sede di Piacenza, del 23/03/2022 prot. n.48032, ricevuta con prot. n.3147 del 23/03/2022, con la quale:

< ha comunicato ai vari Enti l'avviso di pubblicazione in data 24/03/2022 con la disponibilità della documentazione tecnica caricata sul portale della Regione Emilia-Romagna del Fascicolo regionale n°1311/92/2021 relativo alla verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) del progetto denominato "Impianto fotovoltaico La Casella 2" in Comune di Sarmato e Castel San Giovanni;

< ha segnalato ai vari Enti la possibilità di presentare eventuali osservazioni e contributi al progetto entro 30 giorni dalla medesima data di pubblicazione del 24/03/2022;

poiché a seguito di istruttoria tecnica per la verifica del progetto si riscontra quanto segue:

< è previsto l'attraversamento interrato del canale di bonifica in terra denominato Bonifica Inferiore con nuovo cavidotto elettrico MT per connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica esistente Enel CS Casella M, mediante l'utilizzo della tecnica di scavo con perforazione TOC (trivellazione orizzontale controllata);

< a seguito dell'attraversamento, è previsto il parallelismo del nuovo cavidotto elettrico MT interrato dalla sponda sinistra (lato nord) dal medesimo canale di bonifica;

tutto ciò premesso, per quanto di competenza, si esprimono le seguenti osservazioni alla documentazione di progetto:

#### OSSERVAZIONI PUNTUALI

nella successiva fase di progetto:

< l'attraversamento interrato del canale di bonifica in terra denominato Bonifica Inferiore dovrà essere realizzato con distanza verticale di almeno 1,00 m dal fondo di scorrimento del medesimo canale;

< le buche per la perforazione TOC (trivellazione orizzontale controllata) dovranno essere realizzate a una distanza di almeno 5,00 m dal canale di bonifica;

< il parallelismo del nuovo cavidotto elettrico MT interrato dalla sponda sinistra (lato nord) del canale Bonifica Inferiore dovrà essere realizzato a distanza orizzontale non inferiore a 2,00 m dal medesimo canale di bonifica;

< a lavori ultimati relativi agli scavi in parallelismo lungo la sponda sinistra (lato nord) del canale Bonifica Inferiore dovrà essere garantita la "fascia di rispetto" per la manutenzione e inedificazione.

Nel rimanere a disposizione, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott.ssa Angela Zerga)

30 MAR. 2022

