

*TESTO DELL'OSSERVAZIONE RELATIVA AL (riportare del titolo del piano o progetto)*

EMERGENZA GAS INCREMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE (DL 17.05.2022 , N. 50)  
FSRU RAVENNA E COLLEGAMENTO ALLA RETE NAZIONALE GASDOTTI

**Premesso che:**

- alle diverse osservazioni presentate in merito al collaudo del gasdotto in generale e, in particolare, alla frase "**La prova idraulica è considerata superata se la pressione si mantiene costante al variare della temperatura**", non è stata data adeguata risposta: Snam, infatti, si è limitata a illustrare una procedura di collaudo diversa senza fornire alcuna spiegazione su quella effettivamente riportata nei documenti e che dovrà essere oggetto di valutazione al fine dell'approvazione del progetto

**considerato che:**

- la descrizione della procedura di collaudo contenuta nei documenti è estremamente chiara e, come è già stato fatto notare, è contenuta in diversi documenti a riprova del fatto che **non** è frutto di una svista

- a **quella** procedura si fa riferimento come "rispondenza" alla "prescrizione normativa" D.M. 17/04/2008 4.4 (si veda tabella in REL-MEC-E-13004, pag. 73), a dimostrazione che **proprio con quella procedura** (non con altre!) si è inteso assicurare la conformità del progetto a quanto prescritto dal DM

- per verificare che *la pressione si mantiene costante al variare della temperatura* basta che un termometro cambi indicazione della temperatura e che, contemporaneamente, un manometro continui a indicare la stessa pressione (quindi non è necessario effettuare i calcoli descritti nella risposta REL-VDO-00023 data a Vivi Ravenna Verde, che peraltro si era rivolta al Commissario Straordinario Bonaccini e al Sindaco di Ravenna de Pascale, che però non hanno risposto)

- la procedura di collaudo descritta nei documenti è tecnicamente attuabile e la formulazione è chiara, precisa ed esauriente

**ritenuto che:**

- il fatto che nella sua risposta Snam introduca calcoli complicati e laboriosi non possa che significare che la procedura descritta nei documenti presentati per l'approvazione del progetto sia **diversa** da quella che Snam avrebbe inteso effettuare, ma che la procedura di valutazione del progetto non possa trasformarsi in un processo alle intenzioni

**si chiede che:**

- Snam **dimostri** come il gasdotto possa superare il collaudo se sottoposto alla **procedura descritta nei documenti** e cioè: *A condotta completamente posata e collegata si procederà al collaudo idraulico della sezione, che verrà eseguito riempiendo la tubazione di acqua e pressurizzandola. Durante la prova, dopo la stabilizzazione della pressione e della temperatura, verranno registrati i risultati. La prova idraulica è considerata superata se la pressione si mantiene costante al variare della temperatura.*