


IMPIANTO FOTOVOLTAICO EG Laguna E OPERE CONNESSE POTENZA IMPIANTO 13.8 MWp - COMUNE DI PORTOMAGGIORE

Proponente

EG Laguna S.R.L.
VIA DEI PELLEGRINI 22 · 20122 MILANO (MI) · P.IVA: 11769770964 · PEC: eglaguna@pec.it

Progettazione

Ing. Piero FARENTI. Via Don Giuseppe Corda, SNC -
03030 Santopadre (FR) · tel.: 0776531040 · e-mail: info@farenti.it
PEC: piero@pec.farenti.it



Collaboratori

Ing. Andrea FARENTI. Via Don Giuseppe Corda, SNC - 03030 Santopadre (FR)
tel.: 0776531040 · e-mail: info@farenti.it · PEC: andrea@pec.farenti.it

Coordinamento progettuale

FARENTI S.R.L.
Via Don Giuseppe Corda, snc · 03030 Santopadre (FR) · P.Iva 02604750600 ·
Tel. 0776531040 Fax 07761800135

Titolo Elaborato

Computo metrico dismissione e ripristino

LIVELLO PROGETTAZIONE	CODICE ELABORATO	FILENAME	FORMATO	DATA	SCALA
Progetto definitivo	VIA.REL 19	-	A4	07/21	-

Revisioni

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	20/07/2021	-	AF	PF	ENF



COMUNE DI PORTOMAGGIORE
REGIONE EMILIA ROMAGNA



COMPUTO METRICO

OGGETTO: COMPUTO METRICO DISMISSIONE E RIPRISTINO

COMMITTENTE: EG Laguna S.r.l.

Data, 26/07/2021

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 NP1	Rimozione dei pannelli fotovoltaici smontaggio e conferimento presso centri di raccolta Impianto 13.8 MW					13,80		
	SOMMANO MW					13,80	6'000,00	82'800,00
2 NP2	Rimozione delle strutture di sostegno e conferimento a discarica autorizzata Impanto 13.8 MW					13,80		
	SOMMANO MW					13,80	5'500,00	75'900,00
3 NP3	Rimozione delle opere elettriche e meccaniche interne al campo (cavi solari e inverter) e conferimento a discarica autorizzata Impianto 13.8 MW					13,80		
	SOMMANO MW					13,80	1'500,00	20'700,00
4 NP4	Rimozione strutture prefabbricate e conferimento a discarica autorizzata Impianto 13.8 MW					13,80		
	SOMMANO MW					13,80	800,00	11'040,00
5 NP5	Rimozione e smaltimento della recinzione perimetrale e dei cancelli di ingresso e conferimento a discarica Impianto 13.8 MW					13,80		
	SOMMANO MW					13,80	200,00	2'760,00
6 NP6	Rimozione e smaltimento di piante o vegetazione e conferimento presso vivai Impianto 13.8 MW					13,80		
	SOMMANO MW					13,80	100,00	1'380,00
7 NP7	Rimozione e smaltimento di viabilità di servizio e conferimento presso centri autorizzati al recupero o riciclaggio Impianto 13.8 MW					13,80		
	SOMMANO MW					13,80	250,00	3'450,00
8 NP8	Ripristino Scavi cavidotti elettrici Impianto 13.8 MW					13,80		
	SOMMANO MW					13,80	500,00	6'900,00
9 NP9	Rimozione e smaltimento di apparecchiature elettriche, trasformatori, impianti di illuminazione e videosorveglianza compreso il trasporto a discarica autorizzata e/o a centro di riutilizzo Impianto 13.8 MW					13,80		
	SOMMANO MW					13,80	2'000,00	27'600,00
10 NP11	Rimozione e smaltimento del sistema di accumulo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	9'000,00	9'000,00
	A R I P O R T A R E							241'530,00

