



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PROVINCIA DI PIACENZA

Comune di:

BORGONOVO VAL TIDONE

Località: Colombaie Snc

SCREENING V.I.A. PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PROVENIENTE DA FONTE RINNOVABILE SOLARE ai sensi del D.L. 28 del 03/03/2011 e s.m.i, DI TIPOLOGIA "AGROVOLTAICA", DELLA POTENZA TOTALE DI PICCO PARI A 14,33934 MWp, POTENZA NOMINALE IN IMMISSIONE PARI A 12,000 MW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA.

Sezione:

SEZIONE 6 – STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Titolo elaborato:

COMPUTO METRICO DEL PIANO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO


n. Elaborato: 6.6.1
rev. 01

Scala: -----
data: Luglio 2023

Committente:



BORGONOVO PV SOLAR S.R.L.
Via Stadera, 3
20141 Milano (MI)
P.IVA: 12830400961
PEC: borgonovo.solar@pec.it


BORGONOVO PV-SOLAR srl
Via Stadera 3, 20141
P.IVA 12830400961

Progettazione:



Dott. Arch. Donato Orlando Cera
Ordine degli Architetti della Provincia di Milano n.16906
PEC. cera.16906@oamilano.it



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PIANO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE (PC) - LOCALITA' COLOMBAIE SNC

PRESENTATA DALLA SOCIETA' BORGONOVO PV SOLAR SRL

FASI 1-2-3 - SMONTAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

DESCRIZIONE						
RIMOZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMPLETO, COMPRESO LO SMONTAGGIO DEI SINGOLI COMPONENTI, LA DISCESA AL PIANO, IL TRASPORTO E IL CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DI RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO, NONCHE' OGNI ALTRA OPERA PROVVISORIALE PER OGNI SINGOLO IMPIANTO CON POTENZA COMPLESSIVA SUPERIORE A 50kWp						
FASE 1-2-3	DIMENSIONI (m)			Q.tà (unità)	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE
	L	P	H		Euro	Euro
FASE 1 - SMONTAGGIO MODULI FOTOVOLTAICI				21402	€ 18,64	€ 398.933,28
FASE 2 - SMONTAGGIO STRUTTURE DI SOSTEGNO				738	€ 72,32	€ 53.372,16
FASE 3 - RIMOZIONE PALI BATTUTI				2214	€ 13,65	€ 30.221,10
Totale						€ 482.526,54

FASE 4 - RIMOZIONE CABINE

Riporto € 482.526,54

DESCRIZIONE						
DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI EDIFICIO, CONTAINER O BARACCA, PREFABBRICATI DI QUALSIASI TIPO E MATERIALE (ESCLUSI I PREFABBRICATI PESANTI IN CALCESTRUZZO), CARICO CON MEZZI MECCANICI E/O MANUALE E TRASPORTO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE. E' COMPRESA LA DEMOLIZIONE DELL'EVENTUALE BASE DI APPOGGIO, CHE DOVRA' ESSERE INCLUSA NEL VOLUME COMPUTATO						
FASE 4	DIMENSIONI (m)			Q.tà (mc)	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE
	L	P	H		Euro	Euro
CABINA UTENTE (N. 11)	7,5	2,5	2,5	46,88	€ 10,19	€ 4.298,91
BASE DI APPOGGIO CABINA (N.11)	8	3	0,5	12,00	€ 10,19	€ 1.100,52
Totale						€ 487.925,97

FASE 5 - ESTRAZIONE CAVI ELETTRICI

Riporto € 487.925,97

DESCRIZIONE						
RIMOZIONE DI CAVO FLESSIBILE UNIPOLARE CON CONDUTTORE IN RAME, INCLUSO L'ONERE PER L'AVVICINAMENTO AL LUOGO DI DEPOSITO PROVVISORIO NELL'AMBITO DEL CANTIERE, ESCLUSO L'ONERE DI CARICO, TRASPORTO E SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA: SEZIONE FINO A 16mm2 (0,2 kg/m)						
FASE 5	DIMENSIONI (m)			Q.tà (kg)	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE
	L	P	H		Euro	Euro
ESTRAZIONE CAVI ELETTRICI	5138			1027,6	€ 1,45	€ 1.490,02
Totale						€ 489.415,99

FASE 6 - RIMOZIONE CAVIDOTTI

Riporto € 489.415,99

DESCRIZIONE						
RIMOZIONE DI CONDOTTI ELETTRICI ALL'INTERNO O ALL'ESTERNO DI FABBRICATI REALIZZATI CON TUBI A VISTA, COMPRESO LO SFILAGGIO DEI CONDUTTORI, LO SMONTAGGIO DI TUTTI GLI ACCESSORI, QUALI RACCORDI, CURVE E FISSAGGI, IL TRASPORTO E IL DEPOSITO DEI MATERIALI NEL LUOGO INDICATO NELL'AMBITO DEL CANTIERE, ESCLUSO L'ONERE DI CARICO, TRASPORTO E SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA E RELATIVI ONERI DI SMALTIMENTO PER TUBAZIONI IN PVC Ø NOMINALE FINO A 50mm						
FASE 6	DIMENSIONI (m)			Q.tà (m)	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE
	L	P	H		Euro	Euro
RIMOZIONE CAVIDOTTI	5138			5138	€ 3,06	€ 15.722,28
Totale						€ 505.138,27

FASE 7 - RIMOZIONE RECINZIONE

Riporto € 505.138,27

DESCRIZIONE						
RIMOZIONE DI RECINZIONE, CANCELLI, CANCELLATE DI QUALUNQUE FORMA E DIMENSIONE: CON CARICO E TRASPORTO AD IMPIANTI DI STOCCAGGIO, DI RECUPERO O A DISCARICA. ELIMINAZIONE DI SIEPE CON MEZZO MECCANICO, COMPRESO SCAVO PER L'ELIMINAZIONE DELL'APPARATO RADICALE, TAGLIO, RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO ALLE DISCARICHE DEL MATERIALE DI RISULTA E RIPRISTINO; ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO DI ALTEZZA OLTRE 1,5m						
FASE 7	DIMENSIONI (m)			Q.tà (m)	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE
	L	P	H		Euro	Euro
RIMOZIONE RECINZIONE	2973			2973	€ 5,60	€ 16.648,80
Totale						€ 521.787,07

FASE 8 - SMANTELLAMENTO VIABILITA' INTERNA

					Riporto	€	521.787,07
DESCRIZIONE							
SCAVO A SEZIONE APERTA O DI SBANCAMENTO IN ZONA AMPIA ALL'ESTERNO DI EDIFICI, COMPRESO CARICO SU MEZZO DI TRASPORTO							
FASE 8	DIMENSIONI (m)			Q.tà (mq)	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	
	L	P	H		Euro	Euro	
SMANTELLAMENTO VIABILITA' INTERNA				11825	€	2,59	€ 30.626,75
						Totale	€ 552.413,82

FASE 9 - RIPRISTINO TERRENO

					Riporto	€	552.413,82
DESCRIZIONE							
RIMESSA TERRENO VEGETALE, PROVENIENTE DALLO STRATO CULTURALE ATTIVO, PRIVO DI RADICI, ERBE INFESTANTI, DI CIOTTOLI E SASSI							
FASE 9	DIMENSIONI (m)			Q.tà (mq)	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	
	L	P	H		Euro	Euro	
RIPRISTINO TERRENO				229079	€	1,79	€ 410.051,41
Totale						€	962.465,23

RIEPILOGO PER PARTI D'OPERA

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE (PC) - DISMISSIONE IMPIANTO AGROVOLTAICO

FASI 1-2-3 SMONTAGGIO IMPIANTO AGROVOLTAICO	€	482.526,54
FASE 4 RIMOZIONE CABINE	€	5.399,43
FASE 5 ESTRAZIONE CAVI ELETTRICI RIMOZIONE	€	1.490,02
FASE 6 CAVIDOTTI	€	15.722,28
FASE 7 RIMOZIONE RECINZIONE	€	16.648,80
FASE 8 SMANTELLAMENTO VIABILITA' INTERNA	€	30.626,75
FASE 9 RIPRISTINO TERRENO	€	410.051,41
TOTALE	€	962.465,23