

LOTTO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE "CORREGGIO"			
CONFIGURAZIONE	IMPIANTO 1	IMPIANTO 2	LOTTO TOTALE
POTENZA MODULO (Wp)	685,00	685,00	685,00
NUMERO DI STRINGHE	274	369	643
NUMERO DI MODULI PER STRINGA	28	28	28
NUMERO DI MODULI	7672	10332	18004
NUMERO STRUTTURE	34 (TIPO 1x14) - 257 (TIPO 1x28)	60 (TIPO 1x14) - 339 (TIPO 1x28)	94 (TIPO 1x12) - 596 (TIPO 1x24)
NUMERO POWER STATION	3	5	8
POTENZA TRAFO POWER STATION (kVA)	1600,00	1600,00	1600,00
POTENZA INVERTER POWER STATION (kVA)	1403,00	1403,00	1403,00
POTENZA DC TOTALE (kWp)	5.255,32	7.077,42	12.332,74
POTENZA AC TOTALE (kVA)	4.209,00	7.015,00	11.224,00
RAPPORTO DC/AC MEDIO TOTALE	1,24	1,01	1,10

LEGENDA

- AREA DI PROPRIETÀ
- ACCESSO AREA IMPIANTO
- AREA RECINTATA
- VIABILITÀ INTERNA - LARGHEZZA 4 m
- FASCIA DI MITIGAZIONE ESTERNA

CABINATI


- CABINA DI CONSEGNA
- CABINA UTENTE
- POWER STATION
- LOCALE GUARDIANIA E CONTROLLO ACCESSI
- MAGAZZINO

IMPIANTO 1

- TRACKER - TIPO 1 (1x14 MODULI)
- TRACKER - TIPO 2 (1x28 MODULI)
- PUNTO DI CONSEGNA

IMPIANTO 2

- TRACKER - TIPO 1 (1x14 MODULI)
- TRACKER - TIPO 2 (1x28 MODULI)
- PUNTO DI CONSEGNA



0	-	SA	SF	LC	12/2023
REV.	DESCRIZIONE	DISEGNA	CONTROL	APPROV.	DATA

Montana SpA
Via Carlo Farini 16
20143 Milano
Milano (sede certificata ISO) Brescia Palermo Cagliari Roma Siracusa

Tel. +39 02 54118873
Fax +39 02 54128603
www.montanaspa.com

P.IVA 03042700156
Cap. Soc. 600.000,00€

Comittente

GREEN FROGS CORREGGIO s.r.l.

Progettisti

ING. LAURA CONTI
iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia al n. 1726

Oggetto

IMPIANTO FOTOVOLTAICO "CORREGGIO"
POTENZA NOMINALE 12,33 MWp
COMUNE DI CORREGGIO (RE)
SCREENING DI VIA

Tavola

STATO DI PROGETTO
LAYOUT GENERALE

N. Tav.

T07

N. Rifer.

3162_5891_CO_VVIA_T07_REV0_LAYOUT DI PROGETTO

Scala

1:1250

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA MONTANA SPA