



IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 24.092,64 kW/p

COMUNE DI BONDENO (FE)

COMPUTO METRICO DI DISMISSIONE

28/02/2025	00	Emissione Finale	SGS srl	Federico Boni Castagnetti	Giuseppe D'Amico /Luca Marabeti
Data	Rev.	Descrizione Emissione	Preparato	Verificato	Approvato
Logo Committente e Denominazione Commerciale 			ID Documento Committente H_054_FV_00034_BGL		
Logo Appaltatore e Denominazione Commerciale 			ID Documento Appaltatore H_054_FV_00034_BGL		

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Progetto Definitivo - Impianto agrivoltaico avanzato 24.092,64 kWp,
Comune di Bondeno (FE).
Computo Piano di Dismissione

COMMITTENTE: IREN GREEN GENERATION TECH

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	PIANO DI DISMISSIONE (SpCat 1)							
1 SGS.40	Rimozione pannelli fotovoltaici degli impianti comprenden ... quanto occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rimozione pannelli fotovoltaici degli impianti comprendente: - Smontaggio modulo fotovoltaico dalla struttura di supporto - Accatastamento e reggitura per dimensioni trasportabili - Trasporto presso recuperatore autorizzato E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.					36'504,00		
	SOMMANO cad					36'504,00	3,00	109'512,00
2 SGS.42	Smantellamento delle strutture di sostegno in acciaio dei ... necessario per dare il lavoro finito a regola dell' arte. Smantellamento delle strutture di sostegno in acciaio dei pannelli compresi i fissaggi a terra (travia IPE, IEHA ecc.) mediante l'ausilio di mezzo meccanico previo smontaggio manuale degli elementi, compreso trasporto a centro autorizzato, il costo per lo smaltimento / recupero e quant' altro necessario per dare il lavoro finito a regola dell' arte.					24,09		
	SOMMANO MW					24,09	6'000,00	144'540,00
3 SGS.43	Rimozione cabina prefabbricata realizzata in pannelli pre ... necessario per dare il lavoro finito a regola dell' arte. Rimozione cabina prefabbricata realizzata in pannelli prefabbricati in c.l.s.v. comprensiva di vasca in c.a. mediante l' ausilio di mezzo meccanico, compreso il costo per lo smaltimento/recupero e quant' altro necessario per dare il lavoro finito a regola dell' arte. Cabina Raccolta Cabina Controll Room Cabina Magazzino Cabine Conversion Unit					1,00 1,00 1,00 9,00		
	SOMMANO cad					12,00	1'500,00	18'000,00
4 SGS.44	Smantellamento di tutti i cavidotti e tegoli di protezion ... necessario per dare il lavoro finito a regola dell' arte. Smantellamento di tutti i cavidotti e tegoli di protezione cavi presenti nel terreno oggetto di impianto comprensivi di pozzetti e chiusini mediante l' ausilio di mezzo meccanico previo sfilaggio dei cavi elettrici e trasposto a centro autorizzato,compreso il costo per lo smaltimento / recupero e quant' altro necessario per dare il lavoro finito a regola dell' arte.					24,09		
	SOMMANO MW					24,09	8'000,00	192'720,00
5 SGS.45	Rimozione di tutte apparecchiature elettriche, tralicci, ... pero delle componenti per il riciclo o per lo smaltimento. Rimozione di tutte apparecchiature elettriche, tralicci, cavi, trasformatori, accumulatori, impianti di illuminazione e videosorveglianza, quadri elettrici e quant'altro presente all'interno delle cabine, compreso il ripristino e il conferimento a discarica autorizzata al recupero delle componenti per il riciclo o per lo smaltimento.					24,09		
	SOMMANO MW					24,09	6'000,00	144'540,00
6 SGS.46	Rimozione di recinzione perimetrale esistente, compresa l ... to in discarica e lo smaltimento del materiale di risulta. Rimozione di recinzione perimetrale esistente, compresa l'estrazione dei paletti di supporto, della mano d'opera occorrente, il trasporto in discarica e lo smaltimento del materiale di risulta.		4950,00			4'950,00		
	A R I P O R T A R E					4'950,00		609'312,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'950,00		609'312,00
	SOMMANO m					4'950,00	10,00	49'500,00
						658'812,00		
	T O T A L E euro					658'812,00		

[illegible]