



energy to inspire the world

Spett.
Agenzia Interregionale Fiume Po (AIPO)
Strada Attiraglio 24 – 41122 MODENA
protocollo@cert.agenziapo.it

Spell.le
Regione Emilia Romagna
Viale Della Fiera 8
40127 Bologna
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Reggio Emilia, 09/06/2023

DI-CEOR/C.RE/LAG. Prot. 198

EAM 59188

**Oggetto: Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto denominato
PNRR-M2C4-I4.1 – Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della cassa di
laminazione del fiume Secchia alla normativa DPR 1363/59 e DM 26/06/2014,
comprensivi dell'utilizzo dell'invaso a scopi irrigui
COD. PNRR-M2C4-I4.1-A1-1 CUP B94H20001600001**

**METANODOTTI : COLLEGAMENTO CORREGGIO-VILLA MASONE AL CARPI- RUBIERA DN 300
COLLEGAMENTO CARPI-RUBIERA ALLA DER.SASSUOLO DN 400**

Facciamo seguito alla seduta della conferenza dei servizi del 08/06/202 e alla e alla Vs. pervenuta tramite Pec del 09/06/2023/2023 6 corredata di elaborati grafici riguardanti l'Opera in oggetto, Snam Rete Gas (Soggetto proprietario e gestore del metanodotto interferito, opera destinata ad attività di trasporto del gas naturale dichiarata ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 23 maggio 2000 N. 164 e dell'art. 1, comma 2 lettera b, della legge n. 239/2004 "attività di interesse pubblico") precisa quanto segue.

L'attività di trasporto del gas naturale svolta dalla scrivente Società è disciplinata dalle vigenti norme di sicurezza del Decreto 24.11.84 del Ministero degli Interni e s.m.i. (*Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8*) e del Decreto 17.04.08 del Ministero dello Sviluppo Economico (*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 - pubblicato sul S.O. della G.U. n.107 del 08.05.08*) nonché in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

Nei citati Decreti Ministeriali sono stabilite, tra l'altro, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei gasdotti con altre infrastrutture o servizi.

Snam rete gas S.p.A.
Centro di Reggio Emilia
Via L. Pasteur 10/A
42122 – Reggio Emilia
Tel. Centralino 0522/55.80.50
Fax: 0522/55.81.54
www.snam.it
Pec. centroreggioemilia@pec.snam.it
Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

Snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio

Pag. 1/3

r_emiro.Giunta - Prot. 12/06/2023.0566273.E



internal



In relazione alle predette normative, Snam Rete Gas a tutela delle proprie infrastrutture ha acquisito preventive autorizzazioni/permessi/concessioni e, in terreni privati, costituito idonei titoli opponibili a terzi (servitù di metanodotto) che stabiliscono tra le altre cose l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure nuove viabilità e canalizzazioni chiuse, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario.

Ciò premesso, esaminata la documentazione progettuale messa a disposizione nella comunicazione, la scrivente Società esprime parere di massima favorevole per quanto di nostra competenza, alla realizzazione delle opere in oggetto a condizione che, vengano realizzate come da progetto allegato alla predetta nota e che siano rispettate le seguenti inderogabili condizioni.

L'inizio dei Vostri lavori nei tratti interferenti la nostra condotta dovrà essere preventivamente concordato con il nostro ufficio (tel. 0522/55.80.50 num. Verde 800-900-019, che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;

- a) Dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto;
- b) Le opere in progetto potranno essere realizzate in attraversamento dei metanodotti "COLLEGAMENTO CORREGGIO-VILLA MASONE AL CARPI- RUBIERA DN 300" e "COLLEGAMENTO CARPI-RUBIERA ALLA DER.SASSUOLO DN 400", purché, nel punto più vicino di interferenza, sia assicurato il rispetto della normativa vigente (D.M. 17.04.08 art. 2.7); dovrà essere assicurata una distanza minima di sicurezza, non inferiore a metri 0,50 misurata in verticale; fra i servizi dovrà essere posta una soletta di dimensioni 100x300 cm. realizzata con beole in c.a. delle dimensioni 100x50x10 cm.; una analoga soletta dovrà essere posta tra il piano di calpestio ed il servizio ad esso-più prossimo; La posa del Vs. servizio lungo il tratto in parallelismo con il metanodotto "COLLEGAMENTO CORREGGIO -VILLA MASONE AL CARPI- RUBIERA DN 300" dovrà essere eseguito ad una distanza non inferiore a mt. 3,70 misurata in orizzontale.
- c) prima dell'inizio di qualsiasi attività cantieristica e/o operativa dovrete trasmettere, tra l'altro, alla scrivente unità operativa Snam Rete Gas il crono-programma dei propri lavori;
- d) Il richiedente, si obbliga, a sua volta, a trasferire le informazioni di cui al punto (a) a tutto il proprio personale ivi compreso quello di eventuali appaltatori o subappaltatori;
- e) Qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, anche in futuro, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte Vostra così come per le opere necessarie a protezione del Vs sottoservizio.



Resta, altresì, inteso che eventuali lavori da eseguirsi all'interno della fascia di garanzia dei nostri metanodotti, pari a metri 17,00 per parte dall'asse della condotta, dovranno essere concordati con il Centro Snam di Reggio Emilia e che la stessa fascia non potrà essere adibita a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere alterata la quota di posa della condotta.

Resta infine inteso che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle Vostre opere avvenga in difformità al D.M. 17.04.2008, nonché al progetto allegato alla Vs. nota sopracitata, il presente Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo - da parte Vostra - di ripristinare i terreni allo stato "quo ante" ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere.

In ogni caso, la scrivente Società si ritiene sollevata e mallevata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare al metanodotto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione delle Vostre opere.

Il predetto Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Reggio Emilia tel. 0522/55.80.50 resta a Vostra disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo.

Copia del presente Nulla Osta, dovrà esserci restituito controfirmato per accettazione prima dell'inizio dei Vs. lavori;

Distinti saluti

Centro di Reggio Emilia
Manager
Rosario La Pira

A handwritten signature in black ink, appearing to be "R. La Pira", written over a horizontal line.