

CONSORZIO DI BONIFICA PIACENZA



CBN00505939

PROTOCOLLO IN Exit
N° CBP/1025 DEL 29/01/2025

A: Arpae

OGG: procedura di verifica di

DOC NUM: DEL

Spett.le

ARPAE - SAC di Piacenza

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

aoopc@cert.arpa.emr.it

csalati@arpae.it

PROT. N. / LP

OGGETTO: PAUR Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA progetto per costruzione ed esercizio di nuovo impianto fotovoltaico a terra denominato "Monticelli d'Ongina" ubicato in Comune di Monticelli d'Ongina e San Pietro in Cerro e relativo impianto di rete per la connessione nei Comuni di Monticelli d'Ongina, San Pietro in Cerro e Cortemaggiore.

Fascicolo regionale n°1317/24/2024

Proponente soc. VSE s.r.l.

FASE OSSERVAZIONI.

(Pratica rif. int. N.4541)

Vista la nota della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE, sede di Piacenza, del 10/01/2025 prot. n.3925, ricevuta con prot. n.251 del 10/01/2025, con la quale:

< ha comunicato ai vari Enti l'avviso pubblico di pubblicazione a partire dalla data del 29/01/2025 della documentazione tecnica di progetto, presentata dalla soc. VSE s.r.l. con sede a Milano in Piazzale Cadorna n.14 (C.F. 02607460223), del Fascicolo regionale n°1317/24/2024 relativa alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA per costruzione ed esercizio di nuovo impianto fotovoltaico a terra denominato "Monticelli d'Ongina" ubicato in Comune di Monticelli d'Ongina e San Pietro in Cerro e relativo impianto di rete per la connessione nei Comuni di Monticelli d'Ongina, San Pietro in Cerro e Cortemaggiore;

< ha indicato ai vari Enti la possibilità di presentare osservazioni e contributi al progetto di cui all'oggetto entro 30 giorni dalla medesima data di pubblicazione del 29/01/2025;

a seguito di istruttoria tecnica per la verifica degli elaborati di progetto si riscontra quanto segue:

< l'impianto fotovoltaico confina a nord con il canale di canale di bonifica N.7, e a est con il canale di canale di bonifica Torri Caselle;

< lungo i canali di bonifica N.7 e Torri Caselle è prevista la messa in opera della recinzione e della fascia arborea perimetrale a distanza non inferiore a 5,00 m;

< è previsto l'attraversamento interrato del canale bonifica N.7 con linea elettrica di progetto (lato est "area di impianto");

< è previsto l'attraversamento interrato del reticolo idraulico di bonifica con il tracciato di progetto del nuovo "elettrdotto" MT di connessione dell'"area di impianto" (in uscita lato sud "area di impianto") alla rete elettrica esistente, con distanza verticale di attraversamento non inferiore a 2,00 m dal fondo di scorrimento del medesimo reticolo idraulico di bonifica, con tecnica TOC (no-dig) e pozzetti di entrata e uscita a distanza di 30,00 m dal reticolo idraulico di bonifica;

< i canali consortili attraversati (a cielo aperto e/o tombinato) sono i seguenti:

1) Torri Caselle;

2) Agosti;

- 3) Inglese Palazzina;
- 4) Palazzetto;
- 5) Rovere Cà Bruciata;
- 6) Santina Padellino;
- 7) N.11;
- 8) Fontana Alta;
- 9) Mansi;
- 10) Canalone di Cortemaggiore;

< il parallelismo dello scavo per la posa del nuovo “elettrdotto” MT di connessione dell’impianto alla rete elettrica esistente sarà realizzato a distanza orizzontale di almeno 2,00 m lungo il reticolo idraulico di bonifica (a cielo aperto e/o tombinato);

ricordato che lungo il reticolo idraulico di bonifica è associata la “fascia di rispetto” per lo svolgimento delle attività istituzionale di guardiania e di manutenzione di codesto Ente non inferiore a 5,00 m (fino a un massimo di 10,00 m);

tutto ciò premesso, per quanto di competenza, non si rilevano OSSERVAZIONI in merito alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA per costruzione ed esercizio di nuovo impianto fotovoltaico a terra denominato “Monticelli d’Ongina” ubicato in Comune di Monticelli d’Ongina e San Pietro in Cerro e relativo impianto di rete per la connessione nei Comuni di Monticelli d’Ongina, San Pietro in Cerro e Cortemaggiore.

Nel rimanere a disposizione, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(arch. Pierangelo Carbone)

