



## Comune di Copparo

Via Roma 28, 44034 Copparo (Ferrara) • tel. 0532 864511 • [comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it](mailto:comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it) • [www.comune.copparo.fe.it](http://www.comune.copparo.fe.it)

Prot. della PEC

Copparo, lì 10/03/2025

Spett.li  
ARPAE

**Servizio Autorizzazione e Concessioni di Ferrara**

Unità Autorizzazioni complesse ed energia

pec: [aoofe@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofe@cert.arpa.emr.it)

E, p.c.:

**Unione dei Comuni Terre e Fiumi**

Settore SUAP

Settore Programmazione del Territorio

pec: [unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it](mailto:unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it)

**OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, del progetto "Impianto agrivoltaico avanzato "CSPV Copparo", di potenza pari a 17,01504 mwp e relative opere di connessione", presentato da Aei Solar Project XXII S.r.l – Osservazioni.**

In relazione al procedimento in oggetto, si segnala che le sezioni dei cavidotti indicate nell'elaborato *Planimetria e sezioni cavidotti di impianto\_parte 5* non sono adeguate, gli scavi e ripristini infatti ricadono all'interno dell'Art. 5 "*Posizionamento longitudinale delle infrastrutture digitali in ambito extraurbano*" e Art 9 "*Metodologia di scavo tradizionale e modalità di ripristino*" del Decreto Interministeriale 01/10/2013 ("Decreto Scavi").

Come pertanto previsto dall'Art. 9, comma 7 del decreto stesso, "*Per il riempimento dello scavo, può essere previsto, previo parere favorevole dell'Ente gestore della strada, l'impiego di miscela di cemento ed inerte (con dosaggio kg 40 di cemento per metro cubo di inerte), compattato fino all'intradosso dello strato di base*", si prescrive l'utilizzo di misto cementato nei rinterri.

Si chiede pertanto di adeguare l'elaborato *Planimetria e sezioni cavidotti di impianto\_parte 5* tenendo conto delle osservazioni di cui sopra per il successivo rilascio della concessione stradale con le ulteriori prescrizioni che si riterranno necessarie.

Si ricorda che dovrà essere data indicazione di eventuali depositi di materiali in aree pubbliche (anche parte di strade) ed esibizione di FIR e/o certificazione di smaltimento dei materiali di scavo.

Dovrà inoltre essere presentata richiesta di occupazione suolo pubblico al Comune di Copparo prima dell'inizio dei lavori.

L'Amministrazione infine potrà riservarsi di richiedere il ripristino dei tratti stradali comunali non oggetto di scavo ma deteriorati o danneggiati dai mezzi utilizzati per il cantiere.

Relativamente alle opere di mitigazione (siepi perimetrali dei campi agrivoltaici), si segnala che l'Alloro "*Laurus Nobilis*" e l'Eleagno "*Eleagnus ebbingei*", come indicati nell'elaborato *Planimetria interventi di mitigazione e inserimento ambientale*, non rientrano nell'elenco all'interno del "*Regolamento del verde pubblico e privato*" allegato al Regolamento Edilizio dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Si richiede pertanto di diversificare le colture arbustive scelte per le siepi perimetrali dei campi agrivoltaici, allo scopo di aumentare l'eterogeneità dell'habitat e quindi la biodiversità, scegliendo tra specie rigorosamente autoctone, utilizzando come riferimento l'elenco sopra richiamato.

Rimane a disposizione per chiarimenti l'Ing. Riccardo Lamborghini dell'Ufficio Tecnico Energia e Ambiente del Comune di Copparo al tel. 0532-864627 – email: rlamborghini@comune.copparo.fe.it.

Distinti saluti

Il Responsabile Settore Tecnico  
**Arch. Simona Rossi**  
(F.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)