




24/09/2021	PRIMA EMISSIONE	Arch. Andrea Giugliarelli	Ing. Gessica Grossi	
DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
PROGETTO				
REALIZZAZIONE DI UN HUB DI RICERCA, SVILUPPO, PRODUZIONE, STOCCAGGIO, RICONVERSIONE E DISTRIBUZIONE DELL'IDROGENO, ALIMENTATO DA UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 8.982 MWp E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN.				
UBICAZIONE				
SAN MATTEO DELLA DECIMA - COMUNE DI S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO)				
TITOLO ELABORATO				
ABACO DEI SERRAMENTI - HUB DI RICERCA				
CODICE ELABORATO	REVISIONE	NOME FILE	SCALA	
TAV.3.8	1	P21-099_ES_AXX_SdP-Laboratorio di ricerca_R01.dwg	1:50	
COMMITTENTE		PROGETTISTA	DATA	
TOZZIgreen Via Brigata Ebraica, 50 - 48123 Mezzano (RA) Tel: (+39) 0544 525311 - Fax: (+39) 0544 525319 web: www.tozzigreen.com		ArchLiving s.r.l Via Monsignor Maverna, 4 - 44122 Ferrara (FE) Tel: (+39) 0532 733683 - Fax: (+39) 0532 692608 web: www.archliving.it	24/09/2021	
		COORDINAMENTO DI PROGETTO		
		ambiente s.p.a. consulenza & ingegneria esperienza per l'ambiente ambiente S.p.A. Via Frassina, 21 - 54033 Carrara (MS) Tel: (+39) 0585 855624 - Fax: (+39 ) 0585 855617 web: www.tozzigreen.com		



**A** Reception  
con monoblocco  
Sup. arerante 5,1 mq  
Sup. illuminante 18,8 mq  
n° 1 pz  
con maniglione




**B** Distributivo  
con monoblocco  
Sup. arerante 4,8 mq  
Sup. illuminante 18,6 mq  
n° 1 pz




**C** Distributivo  
con monoblocco  
Sup. arerante 4,8 mq  
Sup. illuminante 15 mq  
n° 1 pz

### VERIFICA SUPERFICI AREOILLUMINANTI


	Destinazione locale	Superficie locale (mq)	Altezza locale (ml)	Sup. aeroillum. richiesta 1/8 della Sup. Locale	Sup. areoilluminante di progetto	
1	Reception	29,30	3,00	3,66	5,10	Verificato
2	Ufficio gestore	13,30	3,00	1,66	4,30	Verificato
3	Anti wc	3,00	2,40	0,38	-	Vent. Forz.
4	wc	3,70	2,40	0,46	-	Vent. Forz.
5	Ufficio	21,30	3,00	2,66	4,30	Verificato
6	Sala riunioni 1	25,70	3,00	3,21	4,30	Verificato
7	Sala riunioni 2	21,50	3,00	2,69	4,30	Verificato
8	Open space	52,40	3,00	6,55	8,60	Verificato
9	Anti wc	3,10	2,40	0,39	-	Vent. Forz.
10	Wc disabili f	3,90	2,40	0,49	-	Vent. Forz.
11	Wc disabili m	3,90	2,40	0,49	-	Vent. Forz.
12	Laboratori	63,30	3,00	7,91	8,60	Verificato
13	Anti wc 2	5,90	2,40	0,74	-	Vent. Forz.
14	Wc f	2,30	2,40	0,29	-	Vent. Forz.
15	Wc m	2,30	2,40	0,29	-	Vent. Forz.
16	Docce	6,80	2,40	0,85	-	Vent. Forz.
17	Magazzino	52,10	3,00	6,51	8,60	Verificato
18	Locale Tecnico	15,50	3,00	1,94	5,00	Verificato
19	Distributivo	94,20	3,00	11,78	18,00	Verificato




**D** Distributivo  
con monoblocco  
Sup. illuminante 7,5 mq  
n° 2 pz



**E** Uffici e open space  
Porta-finestra con monoblocco  
Sup. areoilluminante 4,3 mq  
n° 10 pz



**F** Distributivo  
con monoblocco  
Sup. arerante 2,5 mq  
Sup. illuminante 15 mq  
n° 1 pz  
con maniglione



**G** locali tecnici  
con monoblocco  
serramento in lamiera coibentata  
maniglia e serratura esterna  
Sup. arerante 2,1 mq