



SPECIFICA COBERTAZIONE CANALI		
	IN LOCALI CLIMATIZZATI E CAVERI NON AFFRACCIATI SULL' ESTERNO NE CONFINANTI CON LOCALI NON RISCALDATI	LOCALI NON RISCALDATI, LOCALI TECNICI, IN ESTERNO, CAVERI CON UN LATO AFFRACCIATO SULL' ESTERNO O CONFINANTI CON LOCALI NON RISCALDATI
	MATERIALE	MATERIALE
CANALI DA MANDATA	LANA DI ROCCIA SP. 75 mm	LANA DI ROCCIA SP. 50 mm
CANALI DI RIPRESA	NON COBERTATO	LANA DI ROCCIA SP. 50 mm
PRESA A PRESA	NON COBERTATO	LANA DI ROCCIA SP. 50 mm
ESPLUSIONE	NON COBERTATO	NON COBERTATO

ELABORATO
IMPIANTI MECCANICI
IMPIANTO AEREAULICO
K2X "BP1" - PT, P1 & COPERTURA

Foglio	01_Im_D005_20_5079	Pubblicato	Scale	Formato	
		5079	1:50	A0++	
G	DISEGNO PER PLUR.	21/01/2022	M.Lunghe	M.Semestrato	A. Del Conte
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

Il presente progetto è l'atto del lavoro dei professionisti associati a Palladium. A termine di legge tutti i dati sono riservati.
Tutte le quotazioni e qualsiasi loro uscita autorizzano a PDL TECNICA Soc. Coop.