
**RELAZIONE TECNICA PER VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER CAMBIO DI
UTILIZZO DA DEPOSITO A COLATURA GRASSI**

Contratto d'appalto: 19-2022

Appaltante: O.P.A.S. soc. coop. Agr.

Sede Legale: VIA Ghisiolo, 57 San Giorgio Bigarello (MN)

Ubicazione Edificio:

Via: Via per Guastalla n° 21/A

Comune: Carpi


Provincia: Modena(MO)

IL PROGETTISTA STRUTTURALE: Ing. Carlo Poma

La presente relazione riguarda la variazione di destinazione d'uso di un fabbricato con struttura prefabbricata in c.a., tale variazione non altera i parametri strutturali impiegati nella progettazione, come la classe d'uso, i sovraccarichi e la geometria dell'edificio.

Nel contesto della variante sono presenti delle variazioni delle aperture, che non essendo tali interessare le parti strutturali dell'edificio costituiscono variante non sostanziale come definito nel DGR 2272/2016 al punto V.2 e V.5:

- i fori in copertura erano da realizzare in opera e non verranno realizzati, ma l'elemento strutturale di copertura è stato dimensionato a vantaggio di sicurezza senza la presenza dell'apertura, per cui la progettazione è congruente con la realizzazione (V.2)



- Sui prospetti vi è una variazione delle aperture, ma tale non influisce sulla modellazione strutturale in quanto la massa è stata considerata a vantaggio di sicurezza come vuoto per pieno (V.5)

