

Comune di:

BENTIVOGLIO

Località: La Casella, snc

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE SOLARE (IMPIANTO FOTOVOLTAICO), DELLA POTENZA DI PICCO TOTALE PARI A 24,99588 MWp E POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 24,0 MW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA DI PROPRIETA' DI E-DISTRIBUZIONE SPA.

Sezione:

SEZIONE 1 - RELAZIONI

Titolo elaborato:

COMPUTO METRICO DEL PIANO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO

n. Elaborato: 1.7
rev. 01

Scala: -----
data: Marzo 2024

Committente:

NEOEN

NEOEN RENEWABLES ITALIA S.R.L.
Sede legale: Via Giuseppe Rovani n. 7
20123 MILANO (MI)
P.IVA: 11953710966
PEC: neoenrenewablesitalia@pecplus.it



Neoen Renewables Italia Srl
Via G. Rovani, 7
20123 Milano (MI)
P.IVA e CF 11953710966

Progettazione:

LUMI STUDIO

Dott. Arch. Donato Orlando Cera
Ordine degli Architetti della Provincia di Milano n. 16906
PEC: cera.16906@aomilano.it



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PIANO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO

COMUNE DI BENTIVOGLIO (BO) - LOCALITA' LA CASELLA, SNC
PRESENTATA DALLA SOCIETA' NEOEN RENEWABLES ITALIA SRL

FASI 1-2-3 - SMONTAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

DESCRIZIONE						
RIMOZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMPLETO, COMPRESO LO SMONTAGGIO DEI SINGOLI COMPONENTI, LA DISCESA AL PIANO, IL TRASPORTO E IL CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DI RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO, NONCHE' OGNI ALTRA OPERA PROVVISORIALE PER OGNI SINGOLO IMPIANTO CON POTENZA COMPLESSIVA SUPERIORE A 50kWp						
FASI 1-2-3	DIMENSIONI (m)			Q.tà (unità)	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE
	L	P	H		Euro	Euro
FASE 1 - SMONTAGGIO MODULI FOTOVOLTAICI				42728	€ 13,79	€ 589.219,12
FASE 2 - SMONTAGGIO STRUTTURE DI SOSTEGNO				843	€ 72,32	€ 60.965,76
FASE 3 - RIMOZIONE PALI BATTUTI				5261	€ 13,65	€ 71.812,65
Totale						€ 721.997,53

FASE 4 - RIMOZIONE CABINE

Riporto € 721.997,53

DESCRIZIONE						
DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI EDIFICIO, CONTAINER O BARACCA, PREFABBRICATI DI QUALSIASI TIPO E MATERIALE (ESCLUSI I PREFABBRICATI PESANTI IN CALCESTRUZZO), CARICO CON MEZZI MECCANICI E/O MANUALE E TRASPORTO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE. E' COMPRESA LA DEMOLIZIONE DELL'EVENTUALE BASE DI APPOGGIO, CHE DOVRA' ESSERE INCLUSA NEL VOLUME COMPUTATO						
FASE 4	DIMENSIONI (m)			Q.tà (mc)	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE
	L	P	H		Euro	Euro
CABINA UTENTE (x30)	7,5	2,5	2,5	46,88	€ 10,19	€ 14.329,69
BASE DI APPOGGIO CABINA (x30)	8	3	0,5	12,00	€ 10,19	€ 3.668,40
Totale						€ 739.995,62

FASE 5 - ESTRAZIONE CAVI ELETTRICI

Riporto € 739.995,62

DESCRIZIONE						
RIMOZIONE DI CAVO FLESSIBILE UNIPOLARE CON CONDUTTORE IN RAME, INCLUSO L'ONERE PER L'AVVICINAMENTO AL LUOGO DI DEPOSITO PROVVISORIO NELL'AMBITO DEL CANTIERE, ESCLUSO L'ONERE DI CARICO, TRASPORTO E SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA: SEZIONE FINO A 16mm2 (0,2 kg/m)						
FASE 5	DIMENSIONI (m)			Q.tà (kg)	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE
	L	P	H		Euro	Euro
ESTRAZIONE CAVI ELETTRICI	2480			496	€ 1,45	€ 719,20
Totale						€ 740.714,82

FASE 6 - RIMOZIONE CAVIDOTTI

Riporto € 740.714,82

DESCRIZIONE						
RIMOZIONE DI CONDOTTI ELETTRICI ALL'INTERNO O ALL'ESTERNO DI FABBRICATI REALIZZATI CON TUBI A VISTA, COMPRESO LO SFILAGGIO DEI CONDUTTORI, LO SMONTAGGIO DI TUTTI GLI ACCESSORI, QUALI RACCORDI, CURVE E FISSAGGI, IL TRASPORTO E IL DEPOSITO DEI MATERIALI NEL LUOGO INDICATO NELL'AMBITO DEL CANTIERE, ESCLUSO L'ONERE DI CARICO, TRASPORTO E SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA E RELATIVI ONERI DI SMALTIMENTO PER TUBAZIONI IN PVC Ø NOMINALE FINO A 50mm						
FASE 6	DIMENSIONI (m)			Q.tà (m)	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE
	L	P	H		Euro	Euro
RIMOZIONE CAVIDOTTI	2480			2480	€ 3,06	€ 7.588,80
Totale						€ 748.303,62

FASE 7 - RIMOZIONE RECINZIONE

Riporto € 748.303,62

DESCRIZIONE						
RIMOZIONE DI RECINZIONE, CANCELLI, CANCELLATE DI QUALUNQUE FORMA E DIMENSIONE: CON CARICO E TRASPORTO AD IMPIANTI DI STOCCAGGIO, DI RECUPERO O A DISCARICA. ELIMINAZIONE DI SIEPE CON MEZZO MECCANICO, COMPRESO SCAVO PER L'ELIMINAZIONE DELL'APPARATO RADICALE, TAGLIO, RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO ALLE DISCARICHE DEL MATERIALE DI RISULTA E RIPRISTINO; ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO DI ALTEZZA OLTRE 1,5m						
FASE 7	DIMENSIONI (m)			Q.tà (m)	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE
	L	P	H		Euro	Euro
RIMOZIONE RECINZIONE	2441			2441	€ 5,60	€ 13.669,60
Totale						€ 761.973,22

FASE 8 - SMANTELLAMENTO VIABILITA' INTERNA

Riporto						
€ 761.973,22						
DESCRIZIONE						
SCAVO A SEZIONE APERTA O DI SBANCAMENTO IN ZONA AMPIA ALL'ESTERNO DI EDIFICI, COMPRESO CARICO SU MEZZO DI TRASPORTO						
FASE 8	DIMENSIONI (m)			Q.tà (mq)	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE
	L	P	H		Euro	Euro
SMANTELLAMENTO VIABILITA' INTERNA				15626	€ 2,59	€ 40.471,34
Totale						€ 802.444,56

FASE 9 - RIPRISTINO TERRENO

Riporto						
€ 802.444,56						
DESCRIZIONE						
RIMESSA TERRENO VEGETALE, PROVENIENTE DALLO STRATO CULTURALE ATTIVO, PRIVO DI RADICI, ERBE INFESTANTI, DI CIOTTOLI E SASSI						
FASE 9	DIMENSIONI (m)			Q.tà (mq)	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE
	L	P	H		Euro	Euro
RIPRISTINO TERRENO				105118	€ 1,79	€ 188.161,22
Totale						€ 990.605,78

RIEPILOGO PER PARTI D'OPERA

COMUNE DI BENTIVOGLIO (BO) - DISMISSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

FASI 1-2-3 SMONTAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	€	721.997,53
FASE 4 RIMOZIONE CABINE	€	17.998,09
FASE 5 ESTRAZIONE CAVI ELETTRICI	€	719,20
FASE 6 RIMOZIONE CAVIDOTTI	€	7.588,80
FASE 7 RIMOZIONE RECINZIONE	€	13.669,60
FASE 8 SMANTELLAMENTO VIABILITA' INTERNA	€	40.471,34
FASE 9 RIPRISTINO TERRENO	€	188.161,22
TOTALE	€	990.605,78