

INDICE

1. <u>SCOPO DELLE PRESCRIZIONI</u>	2
2. <u>CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI</u>	2
3. <u>NORME E PRESCRIZIONI RICHIAMATE NEL TESTO</u>	2
4. <u>OMOLOGAZIONE</u>	2
5. <u>RIPETIZIONE DELLE PROVE DI TIPO</u>	3
6. <u>ESECUZIONE DELLE PREVE</u>	3
7. <u>GARANZIA</u>	3

1. SCOPO DELLE PRESCRIZIONI

Le presenti prescrizioni hanno lo scopo di definire i principali adempimenti tecnico-commerciali cui sono soggette le forniture di cavi a bassa tensione, isolati in PVC, tipo non propagante l'incendio.

2. AMPO DI APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI

Le presenti prescrizioni si applicano ai cavi a bassa tensione isolati in PVC, tipo non propagante l'incendio, indicati nelle tabelle ENEL DV 201, DV 202, DV 203, DV 204, DV 205 e DV 206.

3. NORME E PRESCRIZIONI RICHIAMATE NEL TESTO

ENEL DV 201	ENEL DV 204	CEI 20-14
ENEL DV 202	ENEL DV 205	CEI 20-20
ENEL DV 203	ENEL DV 206	

4. OMOLOGAZIONE

La fornitura di ogni tipo di cavo unificato ENEL, è subordinata alla omologazione del tipo stesso.

L'omologazione viene conseguita a seguito dell'accertamento, da parte dell'ENEL, della rispondenza del cavo alle tabelle di unificazione ENEL, del superamento di tutte le prove di tipo e della avvenuta concessione d'uso del marchio di qualità "IMQ".

Una volta conseguita l'omologazione, il Costruttore, si impegna a fornire cavi in tutto conformi al tipo omologato e l'ENEL si riserva di eseguire per ciascuna fornitura, in sede di collaudo, le sole prove di controllo di cui alle Norme CEI 20-14 o CEI 20-20.

5. RIPETIZIONE DELLE PROVE DI TIPO

Resta facoltà dell'ENEL richiedere a sue spese, in qualunque momento la ripetizione in tutto o in parte, delle prove di tipo previste dalle Norme CEI 20-14 o 20-20.

Nel caso di esito negativo di una o più prove, l'omologazione viene sospesa. L'ENEL, nei riguardi delle forniture in corso, si riserva di adottare i provvedimenti più idonei, ivi incluso l'eventuale annullamento delle forniture stesse.

6. ESECUZIONE DELLE PROVE

Le prove di controllo e le ripetizioni delle prove di tipo devono essere effettuate presso il Costruttore alla presenza di incaricati dell'ENEL, salvo accordi diversi tra il Costruttore stesso e l'ENEL.

Tutte le prove, se non diversamente precisato nelle presenti prescrizioni, sono a carico del Costruttore; restano in ogni caso a carico dell'ENEL le spese di intervento del proprio personale.

7. GARANZIA

I cavi devono essere garantiti contro tutti i difetti di materiale e di fabbricazione.

La garanzia prevede la sostituzione gratuita delle pezzature difettose nei primi 24 mesi dalla data di fine collaudo con esito favorevole.

Le pezzature difettose devono essere sostituite entro tre mesi dalla notifica al Costruttore, salvo i casi in cui difetti derivino da inadeguato immagazzinamento da parte dell'ENEL.