

PROGETTO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE NAZIONALE (RTN), DA REALIZZARSI IN AGRO DI FINALE EMILIA (MO), DENOMINATO "GALLIERA", AVENTE POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 20 MW



ILIOS
iliositalia.com

ELABORATO	ANALISI PREZZI DISMISSIONE						
IDENT.	Liv. Prog.	Tipo Doc.	Cod. Cartella	Cod. Progetto	Data	Codice Elaborato	Scala
	PFTE	REL	ASS. VIA_12 AU_12	IS02.BS.A.001	04-2025	IS02.BS.A.001_12_ECONO_AP_CMED	---
REVISIONI	Rev. Num.	Data	Autore	Verificato	Approvato	Descrizione	
	1.0	04-2025	ILIOS	VC	VC	Analisi Prezzi Dismissione	
PROGETTAZIONE	 <small>Organisation with Quality, Environmental and H&S Management System Certified ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018</small>		Ragione Sociale		Riferimenti/Contatti		Timbro e Firma
			ILIOS S.r.l. S.L.: Via Monte Napoleone 8, 20121, Milano (MI) S.O.: Via M. D'Azeglio 2, 70017, Putignano (BA) C.F./P.IVA: 12427580969		E-mail:	info@iliositalia.com	
					PEC:	iliospec@legalmail.it	
					Telefono:	+39 080 893 5086	
					Mobile:	+39 328 481 9015	
					E-mail:		
RICHIEDENTE	 BOCASOLAR		Ragione Sociale		Riferimenti/Contatti		Timbro e Firma
			GALLIERA SOLAR S.r.l. Via Vittoria Nenni 8/1, 42020, Albinea (RE) C.F./P.IVA: 03089310357		E-mail:	bocasolarsrl@gmail.com	
					PEC:	gallierasolarsrl@pec.it	
					Telefono:	+ 39 392 133 1010	
					Mobile:	+39 366 594 5311	

SPAZIO RISERVATO AGLI ENTI

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
Nr. 1 NP001	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>			
	Messa in sicurezza del cantiere			
	Messa in sicurezza del cantiere di disconnessione delle principali parti elettriche al MW			
	ELEMENTI:			
	(M) Nastro segnalatore ... m	30	0,15	4,50
	[SL.0002.0020.0001] Gruppo elettrogeno carrellato...ora	1	22,86	22,86
	[SAR23_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	2	0,01	0,02
	[SAR23_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE	2	0,01	0,02
	[SAR23_SL.0006.0003.0005] SCALETTA IN ALLUMINIO cad	0,1	71,14	7,11
	[SAR23_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA..ora	1	33,08	33,08
	[SAR23_PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE m³	1	23,89	23,89
	[SAR23_PR.0001.0002.0001] GASOLIO per autotrazione...litri	20	1,45	28,98
	[SAR23_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE ...ora	1	65,55	65,55
	[SAR23_AT.0005.0016.0011] AUTOBOTTE SU AUTOCARRO..ora	1	68,09	68,09
	[SAR23_AT.0005.0001.0002] MACCHINARIO VARIO ..ora	1	2,96	2,96
	[SAR23_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO..ora	1	31,54	31,54
	[SAR23_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO..ora	1	29,3	29,30
	[SAR23_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE..ora	2,929	26,41	77,35
	Sommano euro			395,26
	Spese Generali 15,00%			59,29
	Sommano euro			454,55
	Utili Impresa 10%			45,45
	TOTALE euro / MW			500,00 €
Nr. 2 NP002	Smontaggio e rimozione Moduli			
	Dismissione ripristino impianto al MW			
	ELEMENTI:			
	[SL.0002.0020.0001] Gruppo elettrogeno carrellato...ora	8,00	22,86	182,90
	[SAR23_PR.0001.0002.0001] GASOLIO per autotrazione...litri	100,00	1,45	144,88
	[SAR23_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	8,00	0,01	0,09
	[SAR23_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE	8,00	0,01	0,09
	[SAR23_PR.0001.0012.0001] IMBALLAGGI VARI, a stima cad.	8,00	1,13	9,04
	[SAR23_SL.0006.0003.0005] SCALETTA IN ALLUMINIO cad	1,00	71,14	71,14
	[SAR23_AT.0005.0001.0002] MACCHINARIO VARIO ..ora	8,00	2,96	23,68
	[SAR23_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA..ora	8,00	33,08	264,64
	[SAR23_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO..ora	8,00	31,54	252,32
	[SAR23_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO..ora	27,93	29,3	818,22
	[SAR23_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE..ora	36,00	26,41	950,76
	[SAR23_PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE m³	1,00	23,89	23,89
	[SAR23_AT.0005.0016.0011] AUTOBOTTE SU AUTOCARRO	1,00	68,09	68,09
	[SAR23_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE..ora	4,00	70,89764	283,59
	[SAR23_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE ...ora	4,00	65,55	262,20
	[SAR23_AT.001.0001.0005]TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte... ora	4,00	149,26	597,05
	Sommano euro			3952,57
	Spese Generali 15,00%			592,89
	Sommano euro			4545,45
	Utili Impresa 10%			454,55
TOTALE euro / MW			5 000,00 €	
Nr. 3 NP003	Smontaggio e rimozione Tracker			
	Dismissione ripristino impianto MW			
	ELEMENTI:			
	[SL.0002.0020.0001] Gruppo elettrogeno carrellato...ora	8,00	22,86	182,90
	[SAR23_PR.0001.0002.0001] GASOLIO per autotrazione...litri	100,00	1,45	144,88

Nr. 4 NP004	[SAR23_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	8,00	0,01	0,09
	[SAR23_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE	8,00	0,01	0,09
	[SAR23_PR.0001.0012.0001] IMBALLAGGI VARI, a stima cad.	8,00	1,13	9,04
	[SAR23_SL.0006.0003.0005] SCALETTA IN ALLUMINIO cad	1,00	71,14	71,14
	[SAR23_AT.0005.0001.0002] MACCHINARIO VARIO ..ora	8,00	2,96	23,68
	[SAR23_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA..ora	8,00	33,08	264,64
	[SAR23_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO..ora	8,00	31,54	252,32
	[SAR23_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO..ora	35,40	29,3	1037,31
	[SAR23_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE..ora	36,00	26,41	950,76
	[SAR23_PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE m³	1,00	23,89	23,89
	[SAR23_AT.0005.0016.0011] AUTOBOTTE SU AUTOCARRO	1,00	68,09	68,09
	[SAR23_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE..ora	6,00	70,89764	425,39
	[SAR23_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE ...ora	6,00	65,55	393,30
	[SAR23_AT.001.0001.0005]TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte... ora	6,00	149,26	895,58
	Sommano euro			4743,08
	Spese Generali 15,00%			711,46
	Sommano euro			5454,55
	Utili Impresa 10%			545,45
	TOTALE euro / MW			6 000,00 €
	Smontaggio e rimozione Inverter			
	Smontaggio e smaltimento inverter cad			
	ELEMENTI:			
	[SL.0002.0020.0001] Gruppo elettrogeno carrellato...ora	1,00	22,86	22,86
	[SAR23_PR.0001.0002.0001] GASOLIO per autotrazione...litri	4,00	1,45	5,80
	[SAR23_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	2,00	0,01	0,02
	[SAR23_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE	2,00	0,01	0,02
	[SAR23_PR.0001.0012.0001] IMBALLAGGI VARI, a stima cad.	2,00	1,13	2,26
	[SAR23_SL.0006.0003.0005] SCALETTA IN ALLUMINIO cad	0,15	71,14	10,67
	[SAR23_AT.0005.0001.0002] MACCHINARIO VARIO ..ora	2,00	2,96	5,92
	[SAR23_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA..ora	0,50	33,08	16,54
	[SAR23_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO..ora	0,50	31,54	15,77
	[SAR23_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO..ora	1,00	29,3	29,30
	[SAR23_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE..ora	1,82	26,41	48,01
	[SAR23_PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE m³	0,10	23,89	2,39
	[SAR23_AT.0005.0016.0011] AUTOBOTTE SU AUTOCARRO	0,10	68,09	6,81
	[SAR23_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE..ora	0,30	70,89764	21,27
	[SAR23_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE ...ora	0,30	65,55	19,66
	[SAR23_AT.001.0001.0005]TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte... ora	0,20	149,26	29,85
	Sommano euro			237,16
	Spese Generali 15,00%			35,57
	Sommano euro			272,73
	Utili Impresa 10%			27,27
	TOTALE euro / cad			300,00 €
Nr. 5 NP005	Smontaggio e rimozione skid cad			
	ELEMENTI:			
	[SL.0002.0020.0001] Gruppo elettrogeno carrellato...ora	8,00	22,86	182,90
	[SAR23_PR.0001.0002.0001] GASOLIO per autotrazione...litri	100,00	1,45	144,88
	[SAR23_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	18,00	0,01	0,19
	[SAR23_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE	18,00	0,01	0,20
	[SAR23_PR.0001.0012.0001] IMBALLAGGI VARI, a stima cad.	18,00	1,13	20,34
	[SAR23_SL.0006.0003.0005] SCALETTA IN ALLUMINIO cad	1,00	71,14	71,14
	[SAR23_AT.0005.0001.0002] MACCHINARIO VARIO ..ora	8,00	2,96	23,68
	[SAR23_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA..ora	16,00	33,08	529,28
	[SAR23_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO..ora	20,48	31,54	645,88

Nr. 6 NP006	[SAR23_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO..ora	24,00	29,3	703,20
	[SAR23_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE..ora	40,00	26,41	1056,40
	[SAR23_PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE m³	0,50	23,89	11,95
	[SAR23_AT.0005.0016.0011] AUTOBOTTE SU AUTOCARRO	0,50	68,09	34,04
	[SAR23_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE..ora	6,00	70,89764	425,39
	[SAR23_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE ...ora	6,00	65,55	393,30
	[SAR23_AT.001.0001.0005]TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte... ora	6,00	149,26	895,58
	Sommano euro			5138,34
	Spese Generali 15,00%			770,75
	Sommano euro			5909,09
	Utili Impresa 10%			590,91
	TOTALE euro /cad			6 500,00 €
	Smontaggio e rimozione SSE			
	Dismissione Cad			
	ELEMENTI:			
	[SL.0002.0020.0001] Gruppo elettrogeno carrellato...ora	80,00	22,86	1828,97
	[SAR23_PR.0001.0002.0001] GASOLIO per autotrazione...litri	2005,00	1,45	2904,84
	[SAR23_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	141,00	0,01	1,52
	[SAR23_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE	152,00	0,01	1,72
	[SAR23_PR.0001.0012.0001] IMBALLAGGI VARI, a stima cad.	148,00	1,13	167,24
	[SAR23_SL.0006.0003.0005] SCALETTA IN ALLUMINIO cad	8,00	71,14	569,09
	[SAR23_AT.0005.0001.0002] MACCHINARIO VARIO ..ora	104,00	2,96	307,84
	[SAR23_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA..ora	104,00	33,08	3440,32
	[SAR23_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO..ora	104,00	31,54	3280,16
	[SAR23_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO..ora	320,00	29,3	9376,00
	[SAR23_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE..ora	420,42	26,41	11103,24
	[SAR23_PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE m³	8,00	23,89	191,12
	[SAR23_AT.0005.0016.0011] AUTOBOTTE SU AUTOCARRO	8,00	68,09	544,71
	[SAR23_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE..ora	48,00	70,89764	3403,09
	[SAR23_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE ...ora	48,00	65,55	3146,40
	[SAR23_AT.001.0001.0005]TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte... ora	48,00	149,26	7164,61
	Sommano euro			47430,87
	Spese Generali 15,00%			7114,63
	Sommano euro			54545,49
	Utili Impresa 10%			5454,55
	TOTALE euro /CAD			60 000,04 €
Nr. 7 NP007	Smontaggio e rimozione cavi interrati			
	Dismissione m			
	ELEMENTI:			
	[SL.0002.0020.0001] Gruppo elettrogeno carrellato...ora	0,01	22,86	0,23
	[SAR23_PR.0001.0002.0001] GASOLIO per autotrazione...litri	0,20	1,45	0,29
	[SAR23_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	0,10	0,01	0,00
	[SAR23_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE	0,10	0,01	0,00
	[SAR23_PR.0001.0012.0001] IMBALLAGGI VARI, a stima cad.	0,05	1,13	0,06
	[SAR23_SL.0006.0003.0005] SCALETTA IN ALLUMINIO cad	0,00	71,14	0,00
	[SAR23_AT.0005.0001.0002] MACCHINARIO VARIO ..ora	0,10	2,96	0,30
	[SAR23_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA..ora	0,01	33,08	0,33
	[SAR23_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO..ora	0,01	31,54	0,32
	[SAR23_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO..ora	0,02	29,3	0,59
	[SAR23_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE..ora	0,06	26,41	1,49
	[SAR23_PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE m³	0,00	23,89	0,02
	[SAR23_AT.0005.0016.0011] AUTOBOTTE SU AUTOCARRO	0,01	68,09	0,68
	[SAR23_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE..ora	0,01	70,89764	0,71
	[SAR23_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE ...ora	0,01	65,55	0,66
	[SAR23_AT.001.0001.0005]TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte... ora	0,01	149,26	1,49

Nr. 8 NP008	[SAR23_PF.0001.0002.002]SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA m³	0,10	19,13	1,91
	[SAR23_PF.0001.0002.004]TRASPORTO a discarica m³	0,01	12,89	0,13
	[SAR23_AT.0005.0013.0012] PALA CARICATRICE GOMMATA...ore	0,01	74,69592	0,7469592
	[SAR23_AT.0005.0015.0001] RULLO COMPRESSORE...ore	0,01	62,06	0,62
	[SAR23_AT.0005.0016.0005]AUTOCARRO RIBALTABILE	0,01	99,21	0,50
	Sommano euro			11,07
	Spese Generali 15,00%			1,66
	Sommano euro			12,73
	Utili Impresa 10%			1,27
	TOTALE euro / m			14,00 €
	Smontaggio e rimozione Sistema video sorveglianza			
	Dismissione ml			
	ELEMENTI:			
	[SL.0002.0020.0001] Gruppo elettrogeno carrellato...ora	0,01	22,86	0,23
	[SAR23_PR.0001.0002.0001] GASOLIO per autotrazione...litri	0,01	1,45	0,01
	[SAR23_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	0,05	0,01	0,00
	[SAR23_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE	0,05	0,01	0,00
	[SAR23_PR.0001.0012.0001] IMBALLAGGI VARI, a stima cad.	0,04	1,13	0,04
	[SAR23_SL.0006.0003.0005] SCALETTA IN ALLUMINIO cad	0,02	71,14	1,42
	[SAR23_AT.0005.0001.0002] MACCHINARIO VARIO ..ora	0,01	2,96	0,03
	[SAR23_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA..ora	0,01	33,08	0,33
	[SAR23_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO..ora	0,01	31,54	0,32
	[SAR23_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO..ora	0,03	29,3	0,98
	[SAR23_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE..ora	0,05	26,41	1,32
	0,01 [SAR23_PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE m³	0,00	23,89	0,02
	[SAR23_AT.0005.0016.0011] AUTOBOTTE SU AUTOCARRO	0,00	68,09	0,07
	[SAR23_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE..ora	0,01	70,89764	0,35
	[SAR23_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE ...ora	0,00	65,55	0,26
	[SAR23_AT.001.0001.0005]TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte... ora	0,00	149,26	0,15
	Sommano euro			5,53
	Spese Generali 15,00%			0,83
	Sommano euro			6,36
	Utili Impresa 10%			0,64
	TOTALE euro / ml			7,00 €
Nr. 9 NP009	Smontaggio e rimozione recinzione perimetrale			
	Dismissione ml			
	ELEMENTI:			
	[SL.0002.0020.0001] Gruppo elettrogeno carrellato...ora	0,05	22,86	1,14
	[SAR23_PR.0001.0002.0001] GASOLIO per autotrazione...litri	0,10	1,45	0,14
	[SAR23_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	0,05	0,01	0,00
	[SAR23_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE	0,05	0,01	0,00
	[SAR23_PR.0001.0012.0001] IMBALLAGGI VARI, a stima cad.	0,05	1,13	0,06
	[SAR23_SL.0006.0003.0005] SCALETTA IN ALLUMINIO cad	0,05	71,14	3,56
	[SAR23_AT.0005.0001.0002] MACCHINARIO VARIO ..ora	0,02	2,96	0,06
	[SAR23_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA..ora	0,02	33,08	0,66
	[SAR23_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO..ora	0,02	31,54	0,63
	[SAR23_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO..ora	0,02	29,3	0,59
	[SAR23_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE..ora	0,04	26,41	1,13
	[SAR23_PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE m³	0,00	23,89	0,02
	[SAR23_AT.0005.0016.0011] AUTOBOTTE SU AUTOCARRO	0,00	68,09	0,07
	[SAR23_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE..ora	0,01	70,89764	0,35
	[SAR23_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE ...ora	0,01	65,55	0,33
	[SAR23_AT.001.0001.0005]TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte... ora	0,01	149,26	0,75

Nr. 10 NP010		Sommano euro			9,49
		Spese Generali 15,00%			1,42
		Sommano euro			10,91
		Utili Impresa 10%			1,09
		TOTALE euro / ml			12,00 €
	ripristino Sito a condizioni ante operam				
	Dismissione ha				
	ELEMENTI:				
	[SL.0002.0020.0001] Gruppo elettrogeno carrellato...ora	4,00	22,86		91,45
	[SAR23_PR.0001.0002.0001] GASOLIO per autotrazione...litri	80,00	1,45		115,90
	[SAR23_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	4,00	0,01		0,04
	[SAR23_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE	8,00	0,01		0,09
	[SAR23_SL.0006.0003.0005] SCALETTA IN ALLUMINIO cad	1,00	71,14		71,14
	[SAR23_AT.0005.0001.0002] MACCHINARIO VARIO ..ora	2,00	2,96		5,92
	[SAR23_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA..ora	4,00	33,08		132,32
	[SAR23_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO..ora	4,00	31,54		126,16
	[SAR23_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO..ora	4,57	29,3		133,91
	[SAR23_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE..ora	8,00	26,41		211,28
	[SAR23_PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE m³	1,00	23,89		23,89
	[SAR23_AT.0005.0016.0011] AUTOBOTTE SU AUTOCARRO	1,00	68,09		68,09
	[SAR23_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE..ora	4,00	70,89764		283,59
	[SAR23_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE ...ora	4,00	65,55		262,20
	[SAR23_AT.001.0001.0005]TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte... ora	2,00	149,26		298,53
	[SAR23_AT.0005.0013.0012] PALA CARICATRICE GOMMATA...ore	4,00	74,69592		298,78368
	[SAR23_AT.0005.0015.0001] RULLO COMPRESSORE...ore	4,00	62,06		248,25
		Sommano euro			2371,54
		Spese Generali 15,00%			355,73
		Sommano euro			2727,27
		Utili Impresa 10%			272,73
		TOTALE euro / ha			3 000,00 €