

# Impianto agrivoltaico avanzato denominato “Portomaggiore Fossa” di potenza pari a 24,97 MWp e relative opere di connessione ricadenti nei Comuni di Portomaggiore e Argenta (FE)

## Computo Metrico di Dismissione



<b>11/2025</b>	<b>00</b>	<b>Emissione per Autorizzazione</b>	 Ing. Edoardo Coda	<b>Marabeti L. D'Amico G.</b>	<b>Boni Castagnetti F.</b>
Data	Rev.	Descrizione Emissione	Preparato	Verificato	Approvato
Logo Committente e Denominazione Commerciale  Iren Green Generation Tech s.r.l.			ID Documento Committente  <h3 style="margin: 0;">CoD_098_FV_00038_BGL</h3>		
Logo Appaltatore e Denominazione Commerciale 			ID Documento Appaltatore		



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORIA CORPO</b>							
	<b>Portomaggiore (SpCat 1) DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI (Cat 1) OPERE DI DEMOLIZIONE, TRASPORTI E CONFERIMENTI (SbCat 1)</b>							
1 NP01	Rimozione di moduli fotovoltaici compresa disconnessione dei collegamenti elettrici Rimozione di moduli fotovoltaici compresa disconnessione dei collegamenti elettrici Tracker 24 Tracker 12	1515,00 124,00			24,000 12,000	36'360,00 1'488,00		
	SOMMANO cadauno					37'848,00	6,09	230'494,32
2 NP15	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsi ... carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, compreso lo sgombero dei detriti. Con carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato Tracker 24 Tracker 12	124,00			0,550	1'515,00 68,20		
	SOMMANO cadauno					1'583,20	270,00	427'464,00
3 NP05	'Rimozione quadri elettrici di grandezza fino a 2x1 m. In ... il conferimento a discarica del materiale non riciclabile. 'Rimozione quadri elettrici di grandezza fino a 2x1 m. In tale voce sono ricompresi anche gli Inverter. compresi eventuali oneri per il conferimento a discarica del materiale non riciclabile. QUADRI INVERTER					9,00 82,00		
	SOMMANO cadauno					91,00	66,02	6'007,82
4 NP02	Rimozione di conduttori e cavi elettrici in qualunque tip ... il conferimento a discarica del materiale non riciclabile. Rimozione di conduttori e cavi elettrici in qualunque tipo di posa, compreso il trasporto dei materiali di risulta. Sezioni fino a 25 mm2 compresi eventuali oneri per il conferimento a discarica del materiale non riciclabile. Cavi cc moduli Corda di rame	29190,92				267'705,00 29'190,92		
	SOMMANO m					296'895,92	0,33	97'975,65
5 NP03	Rimozione di conduttori e cavi elettrici in qualunque tip ... il conferimento a discarica del materiale non riciclabile. Rimozione di conduttori e cavi elettrici in qualunque tipo di posa, compreso il trasporto dei materiali di risulta. Sezioni oltre 120 mm2 compresi eventuali oneri per il conferimento a discarica del materiale non riciclabile. Cavi AT Cavi BT	2,00	2655,00 6517,50			2'655,00 13'035,00		
	SOMMANO m					15'690,00	2,89	45'344,10
6 NP04	Rimozione cavi di segnalazione o fibra ottica. compresi e ... il conferimento a discarica del materiale non riciclabile.							
	<b>A RIPORTARE</b>							807'285,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							807'285,89
7	Rimozione cavi di segnalazione o fibra ottica. compresi eventuali oneri per il conferimento a discarica del materiale non riciclabile.  SOMMANO m					6'517,50		
						6'517,50	1,45	9'450,38
NP07	Rimozione quadri elettrici di grandezza oltre 2x1. compre ... il conferimento a discarica del materiale non riciclabile. Rimozione quadri elettrici di grandezza oltre 2x1. compresi eventuali oneri per il conferimento a discarica del materiale non riciclabile.  SOMMANO cadauno					11,00		
						11,00	99,43	1'093,73
8	Rimozione di pali colonnine e sostegni. compresi eventual ... il conferimento a discarica del materiale non riciclabile. Rimozione di pali colonnine e sostegni. compresi eventuali oneri per il conferimento a discarica del materiale non riciclabile.  SOMMANO cadauno					119,00		
NP14						119,00	9,75	1'160,25
9	Rimozione di sensori di qualsiasi tipo ovunque montati. c ... il conferimento a discarica del materiale non riciclabile. Rimozione di sensori di qualsiasi tipo ovunque montati. compresi eventuali oneri per il conferimento a discarica del materiale non riciclabile. Vedi voce n° 8 [cadauno 119.00]  SOMMANO cadauno				2,000	238,00		
NP12						238,00	6,35	1'511,30
10	Rimozione di telecamere ed illuminatori. compresi eventua ... il conferimento a discarica del materiale non riciclabile. Rimozione di telecamere ed illuminatori. compresi eventuali oneri per il conferimento a discarica del materiale non riciclabile. Vedi voce n° 8 [cadauno 119.00]  SOMMANO cadauno				1,000	119,00		
NP13						119,00	14,61	1'738,59
11	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fiss ... mento entro un raggio di m 50 in pvc di qualsiasi diametro Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in pvc di qualsiasi diametro Corrugati CC Corrugati TVCC  SOMMANO m	11022,00				1'337,70		
NP20						11'022,00		
						12'359,70	0,17	2'101,15
12	Esecuzione di scavo generale per recupero tubazioni e/o cavi elettrici. Compreso ripristino con lo stesso materiale Esecuzione di scavo generale per recupero tubazioni e/o cavi elettrici. Compreso ripristino con lo stesso materiale SCAVI AT SCAVI BT  SCAVI CC SCAVI TVCC  SOMMANO m3		1196,00	0,400	1,200	574,08		
NP16			220,00	0,600	1,200	158,40		
			1035,00	0,400	1,200	496,80		
			634,00	0,500	1,200	380,40		
			580,00	0,450	1,200	313,20		
			448,00	0,600	1,200	322,56		
			2730,00	0,250	0,700	477,75		
			5511,00	0,500	0,700	1'928,85		
						4'652,04	11,86	55'173,19
	<b>A RIPORTARE</b>							879'514,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							879'514,48
13 B01.001.005. a B01005a	Demolizione totale di fabbricati civili, sia per la parte ... r fabbricati in legno, muratura e acciaio, vuoto per pieno Demolizione totale di fabbricati civili, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, compreso e ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita ... arica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati in legno, muratura e acciaio, vuoto per pieno Cabina di trasformazione AT -bT Cabina di Raccolta Cabina di Monitoraggio	9,00 1,00 1,00	13,72 13,50 4,50	2,600 3,500 2,200	3,000 3,300 3,300	963,14 155,93 32,67		
	SOMMANO mc					1'151,74	37,10	42'729,55
14 A.46.1.2 A12	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica ... mento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904 Cabina di raccolta Cabina di monitoraggio	64,97 17,75				64,97 17,75		
	SOMMANO mc					82,72	17,00	1'406,24
15 A.46.1.3 A13	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica ... , ecc. Codici EER (CER) 170203-150102-150106-170202-191205 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Altri rifiuti quali legno, vetro, alluminio, ferro, plastica, ecc. Codici EER (CER) 170203-150102-150106-170202-191205 Vedi voce n° 14 [mc 82.72] Container 20' conversion unit Container 20' conversion unit	9,00 9,00			120,000 2350,000 1500,000	9'926,40 21'150,00 13'500,00		
	SOMMANO kg					44'576,40	0,32	14'264,45
16 N04.001.005. a	Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, c ... ni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 5 t Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 5 t Vedi voce n° 14 [mc 82.72] Vedi voce n° 15 [kg 44 576.40]	0,50 0,50			0,001	41,36 22,29		
	SOMMANO ora					63,65	59,77	3'804,36
	<b>RIPRISTINI (Cat 2)</b>							
17 C01.001.005. a C01005a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compr ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la reg ... cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)  <b>Vedi voce n° 12 [m3 4 652.04]</b>	22317,35 <b>-1,00</b>			0,500 <b>0,700</b>	11'158,68 <b>-3'256,43</b>		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>  SOMMANO mc					11'158,68 <b>-3'256,43</b> 7'902,25	5,36	42'356,06
18 A21.001.005. b	Stesa e modellazione di terra di coltivo: esclusa la fornitura: operazione meccanica Stesa e modellazione di terra di coltivo: esclusa la fornitura:							
	<b>A RIPORTARE</b>							984'075,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							984'075,14
A21005b	operazione meccanica Vedi voce n° 17 [mc 7 902.25]				0,100	790,23		
	SOMMANO mc					790,23	14,96	11'821,84
19 A01.010.010. a A01010a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Vedi voce n° 17 [mc 7 902.25]				0,400	3'160,90		
	SOMMANO mc					3'160,90	4,96	15'678,06
20 N04.001.005. h N04005h	Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, c ... oarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t Vedi voce n° 17 [mc 7 902.25]	0,03	2,00	0,300		142,24		
	SOMMANO ora					142,24	103,26	14'687,70
	<b>Oneri sicurezza (SpCat 2) ONERI SICUREZZA (Cat 3) ONERI SICUREZZA (SbCat 3)</b>							
21 NP18	Oneri per la sicurezza inerenti le operazioni di dismissi ... cci idrici e/ o elettrici Ogni onere ed accessorio compreso Oneri per la sicurezza inerenti le operazioni di dismissione e ripristino (stimabili in circa il 4% delle opere da eseguire) comprendenti Recinzioni di cantiere Viabilità di ca ... Coordinamento per la sicurezza in esecuzione Eventuali allacci idrici e/o elettrici Ogni onere ed accessorio compreso					941'719,08		
	SOMMANO €					941'719,08	0,04	37'668,76
	<b>IVA (SpCat 3) IVA (Cat 4)</b>							
22 NP19	I.V.A. (di legge componenti Passive) I.V.A. (di legge componenti Passive) Vedi voce n° 21 [€ 941 719.08]					941'719,08		
	SOMMANO a corpo					941'719,08	0,22	207'178,20
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>							1'271'109,70
	<b>TOTALE euro</b>							1'271'109,70
	----- ----- ----- ----- -----							
	<b>A RIPORTARE</b>							

COMMITTENTE: