

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PROVINCIA DI FERRARA
COMUNE DI CODIGORO



PROGETTO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO CON PRODUZIONE AGRICOLA E DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE FOTOVOLTAICA, DI POTENZA PARI A 24,9 MW E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN DA UBICARSI NEL COMUNE DI CODIGORO (FE)

Timbri autorizzativi

COMPUTO DI DISMISSIONE

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

Livello prog.	Codice Pratica Terna	Tipo Elabor.	N.ro Elabor.	Project ID Cliente	Project ID Interno	NOME FILE	DATA	SCALA
PDef	202401788	Computo	-	COD	COD	CODDEV.DIS-1001	25/03/2026	-
REVISIONI								
VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO			
Dft.00	25/03/2026	Prima Emissione	GT, AC	DB	DB			

IL PROPONENTE	PROGETTO DI	TECNICO INCARICATO
		 Davide Bergamin Geometra
ELEMENTS CODIGORO SRL Sede in via Beato S. Valfrè n. 14, Torino (TO), 10121 CF e P.iva: 13328390011 PEC: elements.codigoro@legalmail.it	I-PERGOLA SRL SOCIETÀ BENEFIT Sede legale: Via Flero 28, Brescia (BS), 25125 P.Iva: 00747010197 PEC: i-pergolasrl@pec.it	Geom. Davide Bergamin Sede legale: via P. Savino Mombelli 36, Bassano Bresciano, 25020 P.IVA 03987410986 Mail: davide.bergamin@i-pergola.it

PREMESSA

Il presente documento riporta l'insieme delle attività previste, nonché la relativa stima dei costi, necessari per la corretta dismissione dell'impianto agrivoltaico ubicato nel Comune di Codigoro (FE). L'elaborato ha lo scopo di illustrare le operazioni tecniche, organizzative e gestionali richieste al fine di garantire il ripristino del terreno nel rispetto delle normative vigenti e delle condizioni ambientali e territoriali di riferimento.

COMMESSA: COD	COMPUTO DI DISMISSIONE	REV.00	25/03/2026	PAGINA 2
---------------	------------------------	--------	------------	----------

Codice/ Tariffa	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario (€)	Totale (€)
DISM.00. 01	Apprestamenti di cantiere per dismissione impianto: installazione di recinzioni di sicurezza provvisorie, cartellonistica, delimitazioni, allestimento area logistica per stoccaggio temporaneo, spogliatoi e servizi, predisposizione area di accesso ai mezzi, secondo norme di sicurezza cantieristica.	a corpo	1,00	3.000,00 €	3.000,00 €
DISM.01. 01	Smontaggio dei moduli fotovoltaici bifacciali installati su struttura tracker monoassiale, previa interruzione della connessione alla rete elettrica e isolamento delle stringhe. L'operazione comprende lo scollegamento dei cablaggi, la rimozione dei moduli dalle strutture di supporto, l'accatastamento temporaneo in area di raccolta e la predisposizione per la movimentazione, secondo procedure di sicurezza	cad.	34656,00	2,00 €	69.312,00 €
DISM.01. 02	Movimentazione interna dei moduli dismessi, dal punto di smontaggio fino all'area di carico mediante l'ausilio di mezzi idonei per la movimentazione in ambito agricolo	cad.	34656,00	0,50 €	17.328,00 €
DISM.01. 03	Carico su mezzi e trasporto dei moduli fotovoltaici dismessi verso impianto autorizzato per lo smaltimento e/o recupero, nel rispetto delle prescrizioni ambientali. Comprende la gestione dei documenti di tracciabilità e le spese di conferimento a centri qualificati.	cad.	34656,00	0,60 €	20.793,60 €
DISM.02. 01	Smontaggio strutture di sostegno dei moduli (sistemi tracker monoassiali), compreso lo smontaggio di motori, componenti elettrici di movimentazione, profilati e bulloneria. Operazione da eseguire con attrezzature meccaniche idonee, garantendo la separazione delle componenti metalliche.	kg	755029,60	0,20 €	151.005,92 €
DISM.02. 02	Rimozione dei pali infissi a supporto dei tracker, eseguita con attrezzature meccaniche (escavatori con pinze o battipalo reverso). In caso di impossibilità di estrazione, è previsto il taglio a filo terra. Include pulizia della zona e cernita dei materiali.	kg	387454,08	0,40 €	154.981,63 €
DISM.03. 01	Smontaggio e disconnessione in sicurezza delle apparecchiature elettriche presenti nei locali tecnici (trasformatori, inverter, quadri, ecc.), con classificazione e predisposizione per smaltimento come RAEE.	a corpo	1,00	3.200,00 €	3.200,00 €
DISM.03. 02	Demolizione e rimozione delle cabine prefabbricate cementizie, mediante pale meccaniche e bracci idraulici. Compresa la demolizione fondazioni in calcestruzzo, tramite escavatore dotato di pinza o martello demolitore. Comprende la separazione di eventuali armature e la raccolta del materiale inerte. Operazione comprensiva di carico su mezzi e conferimento a impianto di smaltimento per materiali misti.	mc	1317,00	40,00 €	52.680,00 €

DISM.04.02	Rimozione pozzetti interrati. Include lo scavo, la demolizione controllata e il recupero selettivo dei materiali. Compreso il carico e trasporto dei materiali inerti demoliti presso impianto di recupero autorizzato, inclusa gestione amministrativa (formulari, identificazione rifiuto).	cad.	80,00	80,00 €	6.400,00 €
DISM.05.01	Rimozione dei cavi elettrici BT e MT lungo le canalizzazioni interrate e aeree, inclusa la sfilatura da guaine e tubazioni (compresa la rimozione delle stesse), separazione manuale o meccanica di guaine e conduttori. Compresa la cernita del materiale elettrico dismesso e conferimento presso impianti specializzati per il recupero del rame, dell'alluminio e delle plastiche, nel rispetto della normativa RAEE e rifiuti speciali.	a corpo	1,00	35.000,00 €	35.000,00 €
DISM.06.01	Smontaggio delle recinzioni perimetrali del campo fotovoltaico, comprensive di pali metallici, reti elettrosaldate. Compreso il trasporto e lo smaltimento presso impianti autorizzati, inclusa gestione amministrativa (formulari, identificazione rifiuto).	m	2820,00	8,00 €	22.560,00 €
DISM.06.02	Rimozione di dispositivi ausiliari (videocamere, pali sensori, sistemi di sorveglianza), con scollegamento elettrico e smontaggio in sicurezza. Compresa la cernita del materiale dismesso e conferimento presso impianti specializzati, inclusa gestione amministrativa (formulari, identificazione rifiuto)	cad.	49,00	120,00 €	5.880,00 €
DISM.07.03	Ripristino dell'area con eventuale livellamento e/o rullatura per le operazioni successive di messa a coltura	m2	377656,00	0,10 €	37.765,60 €
DISM.07.04	Smantellamento cantiere mediante la rimozione degli apprestamenti installati (Wc, baracche, recinzioni temporanee e cartellonistica, etc.)	cad.	1,00	1.600,00 €	1.600,00 €

TOTALE

581.506,75 €

Brescia, 25/03/2026

Geom. BERGAMIN DAVIDE
COLLEGIO GEOMETRI
DI BRESCIA
n. 6555

COMMESSA: COD	COMPUTO DI DISMISSIONE	REV.00	25/03/2026	PAGINA 4
---------------	------------------------	--------	------------	----------