

Regione Emilia Romagna
Città Metropolitana di Bologna
Comune di Castel Maggiore

PROGETTO DEFINITIVO

Nome progetto

"CASTEL MAGGIORE"

Oggetto

Impianto agrivoltaico di potenza installata pari a circa 11.845,60 KWp, e delle relative opere di connessione, denominato "Castel Maggiore AFV" e da realizzarsi nel Comune di Castel Maggiore (BO)

Titolo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DISMISSIONE

Proponente:

Cedro

CEDRO S.R.L.
Via Caravaggio, 125
65125 - Pescara (PE)

Coordinatore del progetto:



SYNERGY S.R.L.
Via Clodoveo Bonazzi, 2
40013 - Castel Maggiore (BO)

Progettazione:

Ing. PIERPAOLO SEMPROLI



TELEIOS S.r.l.
Via S. Quasimodo, 44
40013 Castel Maggiore (BO)
Tel. 051/702277 - Fax. 051/700825
[Web: www.Teleios-ing.it](http://www.Teleios-ing.it)

5					
4					
3					
3					
2					
1					
0	05/2026	EMISSIONE	G. FIORINI	P. SEMPROLI	L. MALSERVISI
Rev.	Data	Motivo Revisione	Eseguito	Verificato	Approvato
Tipologia: RELAZIONE		Formato: A4		Foglio:1/2	
Scala:N.A.		File: RI_03_CME_dism		Relazione: 142_RI_03	
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A NORMA DI LEGGE. Sono vietati la riproduzione di parti senza la presenza di un'autorizzazione scritta da parte di Synergy S.r.l. ALL RIGHT RESERVED BY LAW.Reproduction and extrapolation of parts are prohibited without the presence of a written mandate from Synergy S.r.l.					

Elaborato:	RI_03_CME_dism		Data:	Rev.	Red.	Appr.	File			
Commessa:	26022 CASTEL MAGGIORE		05/2026	00	P.S.	L.M.	RI_03_CME_dism			
			Computo metrico opere dismissione							
Articolo	Voce	Descrizione e unità di misura	U.m.	Prezzo	Parti ugual	Lunghezza	Larghezza	H-peso	Quantità	Importo
CAP. 1	SMALTIMENTO									
1	NP01	Compenso per lo smantellamento delle infrastrutture di impianto come previsto dal piano di dismissione valutato per kg di struttura compresi eventuali oneri per il conferimento a discarica del materiale non riciclabile e il recupero di tutti gli elementi, semplici o complessi, ancora utilizzabili sia in termini di funzionalità che di materia prima costituente, escluso l'onere per lo smantellamento di tubazioni, e demolizione di strutture in c.a. da valutarsi a parte. Inverter FV quadri BT-MT (FV) Recinzione Trasformatori FV Sommano	kg	1.50 €						
					33.00			112.00	3696.00	
					4.00			1000.00	4000.00	
					1893.00			10.00	18930.00	
					4.00			4000.00	16000.00	
									42626.00	€ 63,939.00
2	B01.004.025	Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico: <i>armato, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici</i> Demolizione fondazioni cabina POD-consegna Demolizione fondazioni cabina POD-utente Demolizione fondazioni cabina PS Demolizione fondazioni cabina O&M Sommano								
	d				1.00	6.00	1.00	1.00	6.00	
					1.00	6.00	1.00	1.00	6.00	
					3.00	8.50	1.00	1.00	25.50	
					1.00	12.50	3.20	0.30	12.00	
									49.50	€ -
3	NP02	Compenso per lo smantellamento delle infrastrutture di impianto come previsto dal piano di dismissione valutato per kg di struttura compresi eventuali oneri per il conferimento a discarica del materiale non riciclabile e il recupero di tutti gli elementi, semplici o complessi, ancora utilizzabili sia in termini di funzionalità che di materia prima costituente, escluso l'onere per lo smantellamento di tubazioni, e demolizione di strutture in c.a. da valutarsi a parte. Moduli n.tot.17680 Sommano	cad	10.00 €						
					17680.00				17680.00	
									17680.00	€ 176,800.00
4	A01.010.005	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: <i>per trasporti fino a 10 km</i> Materiale da demolizioni (desunto da voci precedenti) Sommano	mc/km	€ 0.96						
	a				49.50	1.00	1.00	1.00	49.50	
									49.50	€ 47.52
5	015052	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: <i>rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010)</i> Smaltimento materiale non recuperabile (desunto da voci precedenti, densità 1500kg/mc) Sommano	t	€ 18.00						
	a				49.50	1.00	1.00	1.50	74.25	
									74.25	€ 1,336.50
										€ 242,123.02
CAP. 2	RIPRISTINI									
6	B01.02.007.a	Sistemazione di scarpate, di banchine, di zone di rispetto, ecc. di rilevati stradali o simili da sagomare e profilare con terra vegetale priva di radici o materiale sassoso e con uno spessore minimo di 20 cm, con superfici regolari piane, compresa la semina a miscuglio di sementi per prato nella quantità di 1 kg per 20 mq: con terre provenienti da scavi Viabilità interna, esterna e piazzale cabinati Sommano	mq	9.30 €						
					13080.00				13080.00	
									13080.00	€ 121,644.00
7	A02.01.001.a	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mmq (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e la rimozione di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e muratura di volume fino a 0,50 mc sia in asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l'acqua proveniente da falda, compreso e compensato l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc., inoltre, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto Scavo sbancamento cavidotti	mc	4.46 €						
					9945.00	1.00	1.00	1.00	9945.00	

[illegible]