



iCube Development 16 s.r.l.



CODE: VOG-PV001-R12_02

PROJECT: VOGHIERA PV 001

PAGE
1 di/of 8

TITLE: Computo metrico estimativo delle opere

AVAILABLE LANGUAGE: IT

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE

Impianto agrivoltaico avanzato denominato "Voghiera PV 001" di potenza pari a 24,54 MW_p e relative opere di connessione alla RTN nel Comune di Voghiera (FE) e Ferrara (FE)
"VOGHIERA PV 001"

Comune di Voghiera (FE) e Ferrara (FE)



File: VOG-PV001-R12_02_Computo metrico estimativo delle opere.docx

02	11/05/2026	Rev.02	M. Monardo	F. Trovati	L. Spaccino
REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	VERIFIED	APPROVED
CLIENT CODE					
VOG-PV001-R12					
PROJECT		TYPE	PROGR.	REV	
VOG-PV001		R	12	02	
CLASSIFICATION Company		UTILIZATION SCOPE Emissione per procedura di PAUR ai sensi dell'art. 27bis D.Lgs. 152/2006			
Questo documento è di proprietà di iCube Development 16. È severamente vietato riprodurre questo documento, in tutto o in parte, e fornire ad altri qualsiasi informazione correlata senza il previo consenso scritto di iCube Development 16.					



iCube Development I6 s.r.l.



CODE: **VOG-PV001-R12_02**

PROJECT: **VOGHIERA PV 001**

PAGINA - PAGE
2 di/of 8

Nr	Tariffa	DESIGNAZIONE dei LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario [1]	TOTALE
1	D30.79.1	LAVORI A MISURA IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO OPERE CIVILI E DI SISTEMAZIONE Opere di Mitigazione Spese estirpazione vigneto Guyot, Cordone speronato. Lavori a MISURA 001 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 002 - OPERE CIVILI E DI SISTEMAZIONE 001 - Opere di Mitigazione MISURAZIONI: Estirpazione pero (per somiglia impianto) SOMMANO ha	9.46				9.46 9.46	1 200.00	30 124 268.29 30 124 268.29 29 234 936.43 132 480.00 11 352.00
2	D30.79.4	Smaltimento palificazione Guyot, Cordone speronato, Casarsa. Lavori a MISURA 001 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 002 - OPERE CIVILI E DI SISTEMAZIONE 001 - Opere di Mitigazione MISURAZIONI: Smaltimento palificazione pero (per somiglianza impianto) Vedi voce n° 1 [ha 9.46] SOMMANO ha					9.46 9.46	700.00	6 622.00
3	D30.79.6	Raccolta e trasporto ceppi, radici e altri residui vegetali. Lavori a MISURA 001 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 002 - OPERE CIVILI E DI SISTEMAZIONE 001 - Opere di Mitigazione MISURAZIONI: Vedi voce n° 1 [ha 9.46] SOMMANO ha					9.46 9.46	600.00	5 676.00
4	G10.10	Messa in opera di impianto di pero a palmetta libera - 1000-1250 piante/ha, comprese la preparazione del terreno (sistemazione, concimazione d'impianto, lavorazione profonda, siste ... degli astoni di 1 anno e la messa in opera delle strutture di sostegno (pali, fili), esclusa la fornitura degli astoni: Lavori a MISURA 001 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 002 - OPERE CIVILI E DI SISTEMAZIONE 001 - Opere di Mitigazione MISURAZIONI: SOMMANO ha	2.09				2.09 2.09	4 650.00	9 718.50
5	H.10.2.3.1	Astane Pero classe 4/6 rami. Lavori a MISURA 001 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 002 - OPERE CIVILI E DI SISTEMAZIONE 001 - Opere di Mitigazione MISURAZIONI: SOMMANO cadauno	2400.00				2 400.00 2 400.00	5.00	12 000.00
6	C30.140.6	Tubi di polietilene ad alta densità tipo MRS 8 (PE 80 - Sigma 63), UNI 10910, per condotte aeree in pressione. In opera compresa posa di pezzi speciali (giunti, riduzioni, prese a ... ncoraggio delle tubazioni con mezzi idonei; con diametro esterno e classe di resistenza rispettivamente: di 75 mm; PFA8. Lavori a MISURA 001 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 002 - OPERE CIVILI E DI SISTEMAZIONE 001 - Opere di Mitigazione MISURAZIONI: SOMMANO m	3500.00				3 500.00 3 500.00	10.10	35 350.00
7	NP.01	Pezzi speciali polietilene per collegamento pompe, elettrovalvole, tubazioni e linea irrigazione a goccia (curve, manicotti, riduzioni etc...) a corpo. Lavori a MISURA 001 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 002 - OPERE CIVILI E DI SISTEMAZIONE 001 - Opere di Mitigazione MISURAZIONI: SOMMANO a corpo	1.00				1.00 1.00	1 500.00	1 500.00
8	C30.35	Elettropompa centrifuga monoblocco ad asse orizzontale per irrigazione, costituita da motore elettrico trifase a norme CEI del tipo chiuso a ventilazione esterna, a quattro poli, c ... elettrici. Con caratteristiche di potenza, portata media e prevalenza media rispettivamente: di 2,2 kW; 800 l/min; 10 m. Lavori a MISURA 001 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 002 - OPERE CIVILI E DI SISTEMAZIONE 001 - Opere di Mitigazione MISURAZIONI: SOMMANO cadauno	4.00				4.00 4.00	895.00	3 580.00



iCube Development I6 s.r.l.



CODE: **VOG-PV001-R12_02**

PROJECT: **VOGHIERA PV 001**

PAGINA - PAGE
3 di/of 8

Nr	Tariffa	DESIGNAZIONE dei LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario [1]	TOTALE
9	F30.126	Impianto di irrigazione a goccia o a sorsi, completo di tubo di polietilene posto a terra o aereo, spaghetti e relative astine di fissaggio, valvole di fondo e rubinetti di chiusura; in opera. Misura di ogni punto goccia. Lavori a MISURA 001 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 002 - OPERE CIVILI E DI SISTEMAZIONE 001 - Opere di Mitigazione MISURAZIONI: SOMMANO cadauno	6500.00				6 500.00 6 500.00	0.55	3 575.00
10	F30.165	Programmatore di irrigazione con orologio settimanale per programmi d'irrigazione su 12 stazioni; in opera, compresi allacciamenti, escluse le elettrovalvole. Lavori a MISURA 001 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 002 - OPERE CIVILI E DI SISTEMAZIONE 001 - Opere di Mitigazione MISURAZIONI: SOMMANO cadauno	4.00				4.00 4.00	1 340.00	5 360.00
11	F30.185	Elettrovalvole di PVC per impianti di irrigazione automatizzati; in opera, del diametro: F30.185.1 di 32 mm. Lavori a MISURA 001 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 002 - OPERE CIVILI E DI SISTEMAZIONE 001 - Opere di Mitigazione MISURAZIONI: SOMMANO cadauno	55.00				55.00 55.00	94.50	5 197.50
12	G10.10	Messa in opera di impianto di pero a palmetta libera - 1000-1250 piante/ha, comprese la preparazione del terreno (sistemazione, concimazione d'impianto, lavorazione profonda, siste ... degli astoni di 1 anno e la messa in opera delle strutture di sostegno (pali, fili), esclusa la fornitura degli astoni: Lavori a MISURA 001 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 002 - OPERE CIVILI E DI SISTEMAZIONE 001 - Opere di Mitigazione MISURAZIONI: SOMMANO ha	0.18				0.18 0.18	4 650.00	837.00
13	NP.02	Acer Campestre in vaso h=1,2-1,5 mt. Lavori a MISURA 001 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 002 - OPERE CIVILI E DI SISTEMAZIONE 001 - Opere di Mitigazione MISURAZIONI: SOMMANO cadauno	2078.00				2 078.00 2 078.00	4.00	8 312.00
14	NP.16	Stazione meteorologica serie top per monitoraggio microclima Lavori a MISURA 001 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 002 - OPERE CIVILI E DI SISTEMAZIONE 001 - Opere di Mitigazione MISURAZIONI: SOMMANO cadauno	4.00				4.00 4.00	5 850.00	23 400.00
15	A01.004.005.b	Movimenti terra Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in roccia alterata Lavori a MISURA 001 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 002 - OPERE CIVILI E DI SISTEMAZIONE 002 - Movimenti terra MISURAZIONI: Viabilità area di impianto Illuminazione Transformation Unit Cabina di raccolta Cabina SCADA Cabina Deposito Area di sezionamento Area O&M Cavidotto di impianto SOMMANO mc	6096.77 58.75 63.85 81.06 19.71 94.54 1020.79 243.27	723.45			6 096.77 58.75 63.85 81.06 19.71 94.54 1 020.79 243.27 723.45 8 402.19	12.82	447 173.23 107 716.08
16	A01.004.005.b	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in roccia alterata Lavori a MISURA 001 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 002 - OPERE CIVILI E DI SISTEMAZIONE							



iCube Development I6 s.r.l.



CODE: **VOG-PV001-R12_02**

PROJECT: **VOGHIERA PV 001**

PAGINA - PAGE
4 di/of 8

Nr	Tariffa	DESIGNAZIONE dei LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario [1]	TOTALE
		002 - Movimenti terra MISURAZIONI: Incremento 5% Vedi voce n° 15 [mc 8 402.19] SOMMANO mc	0.05				420.11 420.11	12.82	5 385.81
17	A01.004.010.b	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità oltre 2 m: in roccia alterata Lavori a MISURA 001 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 002 - OPERE CIVILI E DI SISTEMAZIONE 002 - Movimenti terra MISURAZIONI: Area Sezionamento Incremento 5% SOMMANO mc	0.30	6.70	3.000	0.300	6.03 0.30 6.33	1.42	8.99
18	A01.010.010.a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Lavori a MISURA 001 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 002 - OPERE CIVILI E DI SISTEMAZIONE 002 - Movimenti terra MISURAZIONI: Cabina SCADA Cabina di raccolta Area O&M Area Sezionamento Container deposito ISO 20' Cavidotto di impianto SOMMANO mc	9.80 8.33 15.83 676.07 94.54	182.98			9.80 8.33 15.83 676.07 94.54 182.98 987.55	4.82	4 759.99
19	A01.010.005.a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Lavori a MISURA 001 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 002 - OPERE CIVILI E DI SISTEMAZIONE 002 - Movimenti terra MISURAZIONI: Recinzione Vedi voce n° 15 [mc 8 402.19] Vedi voce n° 16 [mc 420.11] Vedi voce n° 17 [mc 6.33] Vedi voce n° 18 [mc 987.55] SOMMANO mc/km	145.88				145.88 8 402.19 420.11 6.33 -987.55 7 986.96	1.03	8 226.57
20	A.46.1.1	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504 Lavori a MISURA 001 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 002 - OPERE CIVILI E DI SISTEMAZIONE 002 - Movimenti terra MISURAZIONI: Vedi voce n° 19 [mc/km 7 986.96] SOMMANO mc					7 986.96 7 986.96	40.20	321 075.79
21	C01.016.015.a	Viabilità di impianto Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI ... te: per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Lavori a MISURA 001 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 002 - OPERE CIVILI E DI SISTEMAZIONE 003 - Viabilità di impianto MISURAZIONI: Viabilità di impianto SOMMANO mc	6465.00				6 465.00 6 465.00	7.11	45 966.15
22	NP.14	Recinzione Recinzione con rete metallica a maglie romboidali con filo del 17, posta in opera su paletti metallici a T zincati da 50mm e cantonali, posti ad interasse non superiore a 2,50m. So ... ra a croce di S. Andrea e quant'altro occorre per dare l'opera finita.- con rete zincata: (Rif. Abruzzo E.023.070.010.a) Lavori a MISURA 001 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 002 - OPERE CIVILI E DI SISTEMAZIONE 004 - Recinzione MISURAZIONI: SOMMANO mq		4055.00		2.500	10 137.50 10 137.50	18.54	187 949.25



iCube Development I6 s.r.l.



CODE: **VOG-PV001-R12_02**

PROJECT: **VOGHIERA PV 001**

PAGINA - PAGE
5 di/of 8

Nr	Tariffa	DESIGNAZIONE dei LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario [1]	TOTALE
23	A17.010.005.a	Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato ad U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, ... iante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro: diagonali singole o doppie, profilato 15 x 15 x 15 mm Lavori a MISURA 001 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 002 - OPERE CIVILI E DI SISTEMAZIONE 004 - Recinzione MISURAZIONI: SOMMANO mq	4.00	5.00		2.500	50.00 50.00	122.22	6 111.00 84 464.84
24	A03.010.005.a	Fondazioni Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione Lavori a MISURA 001 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 002 - OPERE CIVILI E DI SISTEMAZIONE 005 - Fondazioni MISURAZIONI: Cabina SCADA Cabina di raccolta Cabina Deposito Area di sezionamento Transformation Unit Vasca raccolta olio SOMMANO mq	2.00 2.00 2.00 2.00 10.00 10.00 2.00 2.00 2.00 2.00 16.00 16.00 32.00 32.00	5.30 2.50 14.40 6.70 7.20 3.45 6.70 3.00 6.70 3.00 6.50 0.60 2.50 2.10		0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 2.200 2.200 2.200 2.200 0.500 0.500 0.950 0.650	5.30 2.50 14.40 6.70 36.00 17.25 29.48 13.20 29.48 13.20 52.00 4.80 76.00 43.68	33.84	11 640.62
25	A03.007.010.c	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 ... donea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione: C12/15 (Rck 15 N/mm ²) Lavori a MISURA 001 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 002 - OPERE CIVILI E DI SISTEMAZIONE 005 - Fondazioni MISURAZIONI: MAGRONE Cabina SCADA Cabina di raccolta Cabina Deposito Area Sezionamento Transformation Unit Vasca Raccolta olio SOMMANO mc	5.00 8.00 8.00	7.30 15.00 7.80 6.70 6.80 3.00	4.500 7.300 4.040 3.000 3.800 3.000	0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100	3.29 10.95 15.76 2.01 20.67 7.20	177.20	10 610.74
26	A03.007.015.a	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (sem ... e, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mm ²) Lavori a MISURA 001 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 002 - OPERE CIVILI E DI SISTEMAZIONE 005 - Fondazioni MISURAZIONI: FONDAZIONE Cabina SCADA Cabina di raccolta Cabina di deposito Area Sezionamento Transformation Unit Vasca raccolta olio SOMMANO mc	5.00 2.00 2.00 16.00 32.00 8.00	5.30 14.40 7.20 6.50 6.50 2.80 2.10	2.500 6.700 3.450 2.800 0.250 0.250 0.200	0.500 0.500 0.500 0.250 2.150 2.150 0.500	6.63 48.24 62.10 4.55 6.99 3.01 30.24 15.20 7.06	190.53	35 061.33
27	A03.013.005	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc.; nonché ... testato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. Lavori a MISURA 001 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO							



iCube Development I6 s.r.l.



CODE: **VOG-PV001-R12_02**

PROJECT: **VOGHIERA PV 001**

PAGINA - PAGE
6 di/of 8

Nr	Tariffa	DESIGNAZIONE dei LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario [1]	TOTALE
		002 - OPERE CIVILI E DI SISTEMAZIONE 005 - Fondazioni MISURAZIONI: Incidenza 65 kg/mc Vedi voce n° 26 [mc 184.02] SOMMANO kg				65.000	11 961.30 11 961.30	2.27	27 152.15
28	NP.04	Parco fotovoltaico Inseguitore solare per moduli fotovoltaici con piano di appoggio reticolare in acciaio zincato a caldo di forma quadrata per moduli fotovoltaici, colonna di supporto in tubo tondo ... orniture e posa in opera dei moduli fotovoltaici nonchè delle opere di fondazione, con superficie modulare fino a: 40 mq Lavori a MISURA 001 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 002 - OPERE CIVILI E DI SISTEMAZIONE 006 - Parco fotovoltaico MISURAZIONI: Strutture tracker 1x12 SOMMANO cad	124.00				124.00 124.00	7 200.00	28 141 475.92 892 800.00
29	NP.05	Inseguitore solare per moduli fotovoltaici con piano di appoggio reticolare in acciaio zincato a caldo di forma quadrata per moduli fotovoltaici, colonna di supporto in tubo tondo ... orniture e posa in opera dei moduli fotovoltaici nonchè delle opere di fondazione, con superficie modulare fino a: 70 mq Lavori a MISURA 001 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 002 - OPERE CIVILI E DI SISTEMAZIONE 006 - Parco fotovoltaico MISURAZIONI: Strutture tracker 1x24 SOMMANO cadauno	1487.00				1 487.00 1 487.00	12 600.00	18 736 200.00
30	NP.03	Fornitura e installazione dei moduli fotovoltaici bifacciali al silicio monocristallino tipo "Hi-MO 9 LR7-72HYD 325 - 660 M" o equivalente, da 660 Wp. Compresa l'installazione sulle strutture di sostegno con posa di morsetti terminali per il loro fissaggio (Rif. Indagini di mercato) Lavori a MISURA 001 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 002 - OPERE CIVILI E DI SISTEMAZIONE 006 - Parco fotovoltaico MISURAZIONI: SOMMANO cadauno	37176.00				37 176.00 37 176.00	206.32	7 670 152.32
31	NP.06	Fornitura ed installazione di Inverter FV di stringa tipo "Huawei SUN2000-330KTL-H1". La fornitura e l'installazione sono comprensivi di cablaggi e quant'altro occorre per l'installazione a regola d'arte. (Rif. Indagini di Mercato) Lavori a MISURA 001 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 002 - OPERE CIVILI E DI SISTEMAZIONE 006 - Parco fotovoltaico MISURAZIONI: SOMMANO cadauno	77.00				77.00 77.00	4 890.00	376 530.00
32	NP.08	Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 3.150 kVA. (Rif. Campania CAM24_L17.020.010.P) Lavori a MISURA 001 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 002 - OPERE CIVILI E DI SISTEMAZIONE 006 - Parco fotovoltaico MISURAZIONI: per similitudine trasformatore BT/36kV SOMMANO cadauno	8.00				8.00 8.00	54 890.16	439 121.28
33	NP.10	Involucro di contenimento per trasformatore MT/BT 24 kV, grado di protezione IP23, costituito da profilati in acciaio e lamiera lucide verniciate dopo opportuno trattamento antiruggine, per trasformatori delle seguenti taglie: - da 1600 kVA a 3150 kVA. Lavori a MISURA 001 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 002 - OPERE CIVILI E DI SISTEMAZIONE 006 - Parco fotovoltaico MISURAZIONI: per similitudine trasformatore BT/36kV Vedi voce n° 32 [cadauno 8.00] SOMMANO cadauno					8.00 8.00	3 334.04	26 672.32
34	NP.11	Cabinati Cabina per impianti di MT in c.a.v., con porte e finestre di areazione, normalizzato e certificato. Compresi i fori per collegamenti a cavidotti, impianto di illuminazione, targhe ... rasporto e lo scarico. Restano esclusi gli oneri per la messa a							126 753.33



iCube Development I6 s.r.l.



CODE: **VOG-PV001-R12_02**

PROJECT: **VOGHIERA PV 001**

PAGINA - PAGE
7 di/of 8

Nr	Tariffa	DESIGNAZIONE dei LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario [1]	TOTALE
		terra e i basamenti. (Rif. Campania CAM24_L17.010.010.A) Lavori a MISURA 001 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 002 - OPERE CIVILI E DI SISTEMAZIONE 007 - Cabinati MISURAZIONI: Cabina di raccolta Cabina SCADA Area sezionamento SOMMANO cad	1.00 1.00 2.00				1.00 1.00 2.00 4.00	25 681.50	102 726.00
35	NP.15	N° 5 Container ISO 20': Container in Acciaio Corten steel S355J interamente saldato a cordone continuo. Montanti verticali spessore mm 6. Longheroni spessore 4/5. Traverse spessor ... ciclo marino: Zincante 10 micron, primer epossidico 40/60 micron, Vernice Acrilica 50/60 micron. Totale 110/120 micron. Lavori a MISURA 001 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 002 - OPERE CIVILI E DI SISTEMAZIONE 007 - Cabinati MISURAZIONI: N°5 Cabine Deposito SOMMANO cadauno	1.00				1.00 1.00	24 027.33	24 027.33
36	NP.12	Cavidotto di impianto Fornitura e installazione di collegamento tra il Campo e la Cabina di Raccolta. (Rif. Indagini di mercato) Lavori a MISURA 001 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 002 - OPERE CIVILI E DI SISTEMAZIONE 008 - Cavidotto di impianto MISURAZIONI: Cavidotto in area di impianto SOMMANO m		1853.71			1 853.71 1 853.71	33.75	62 562.71
37	A01.004.005.b	OPERE DI CONNESSIONE Movimenti terra Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in roccia alterata Lavori a MISURA 001 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 003 - OPERE DI CONNESSIONE 002 - Movimenti terra MISURAZIONI: Cavidotto di connessione con incremento del 5% SOMMANO mc	1.05	9283.49			9 747.66 9 747.66	12.82	124 965.00
38	A01.010.010.a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Lavori a MISURA 001 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 003 - OPERE DI CONNESSIONE 002 - Movimenti terra MISURAZIONI: Cavidotto di connessione SOMMANO mc		4532.07			4 532.07 4 532.07	4.82	21 844.58
39	A01.010.005.a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Lavori a MISURA 001 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 003 - OPERE DI CONNESSIONE 002 - Movimenti terra MISURAZIONI: Vedi voce n° 37 [mc 9 747.66] Vedi voce n° 38 [mc 4 532.07] SOMMANO mc/km					9 747.66 -4 532.07 5 215.59	1.03	5 372.06
40	A.46.1.1	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504 Lavori a MISURA 001 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 003 - OPERE DI CONNESSIONE 002 - Movimenti terra MISURAZIONI: Vedi voce n° 39 [mc/km 5 215.59] SOMMANO mc					5 215.59 5 215.59	40.20	209 666.72
		Cavidotto di connessione							527 483.50



iCube Development I6 s.r.l.



CODE: **VOG-PV001-R12_02**

PROJECT: **VOGHIERA PV 001**

PAGINA - PAGE
8 di/of 8

Nr	Tariffa	DESIGNAZIONE dei LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario [1]	TOTALE
41	NP.13	Fornitura e installazione di sezione di collegamento tra la Cabina di Raccolta e la Stazione elettrica. (Rif. Indagini di mercato) Lavori a MISURA 001 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 003 - OPERE DI CONNESSIONE 009 - Cavidotto di connessione MISURAZIONI: Cavidotto di connessione SOMMANO m		12310.00			12 310.00 12 310.00	42.85	527 483.50
		TOTALE euro							30 124 268.29

Il Progettista
Ing. L. Spaccino