


I_cad:emto Giunta - Prot. 22/04/2022 039535.8 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da NERI GIOVANNI, BIZZARRI GIACOMO



ORIENTAMENTO: 90°

SCALA: 1:1.000

LEGENDA

- VELA FOTOVOLTAICA
- CABINA DI TRASFORMAZIONE
- CABINA DI CONSEGNA
- CAVO MICROFONICO FISSATO SULLA RECINZIONE
- PUNTO ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA

FUNZIONALITA' SISTEMI DI SICUREZZA

- Il cavo microfonico sarà installato lungo la recinzione a circa metà della sua altezza.
- I pozzetti, una volta posizionati e completi, verranno riempiti con sabbia come deterrente contro eventuali sfilamenti dei cavi che passano al loro interno.
- Le telecamere sono di tipo night & day con sensori a infrarosso per la visione notturna.
- Le lampade saranno con tecnologia LED per risparmio energetico. Esse **entreranno in funzione esclusivamente nel caso in cui ci sia un ingresso non autorizzato** in campo che verrà segnalato dal cavo microfonico e/o le telecamere. Normalmente rimarranno spente durante la notte.
- Le lampade LED dovranno emanare luce ad una temperatura di colore (CCT) minore o uguale a 3000K;
- E necessario utilizzare LED con lunghezza d'onda di picco indicativa di 590 nm (c.d. LED color ambra), fatto salvo per eventuali motivi ostativi riguardanti la sicurezza stradale.
- I sistemi di sicurezza saranno gestiti da una centralina e da un registratore per le telecamere. Il tutto sarà collegato ad uno modem/router per l'invio dei dati in remoto.

Committente:

MEDESANO SOLARE S.R.L.
via Nicolodi n. 5/A
43126 Parma (PR)

titolo del progetto

IMPIANTO FOTOVOLTAICO "GHIAIE DI MEDESANO"

REGIONE: EMILIA ROMAGNA

PROVINCIA: PARMA

COMUNI: MEDESANO E COLLECCHIO

Elaborato

numerazione

IMPIANTO DI SICUREZZA

09

Responsabile progettazione

Prof. Ing. Giacomo Bizzarri - Via Cagni 1/4 - 42124 Reggio Emilia

Responsabile aspetti paesaggistici e ambientali

Ambiter s.r.l. - Via Nicolodi 5/a - 43126 Parma
Direttore Tecnico
Dott. Giorgio Neri

Data di emissione

Giugno 2021

rev.	data	descrizione	redatto da
A	Aprile 2022	Richiesta di integrazioni documentali ARPAE SAC Parma	
B			
C			

Responsabile di progetto:

Prof. Ing. Giacomo Bizzarri

Collaboratori:

Dott. Ing. Leonardo Fumelli
Dott. Ing. Florian Hoxhaj

Aspetti paesaggistici e ambientali:

Dott. Amb. Gabriele Virgili - Ambiter s.r.l.
Dott. Arch. Daniela Pisciotano - Ambiter s.r.l.
Dott. Nat. Silvia Del Fiore - Ambiter s.r.l.
Dott. Geol. Adriano Biasia - Ambiter s.r.l.
Dott. Rossana Valentini - Ambiter s.r.l.

Aspetti acustici:

Ing. Luca Pasini - Silent Studio

Timbro e firma: