IMPIANTO DI PRODUZIONE BIOMETANO AVANZATO IN FORMA GASSOSA (CNG) MEDIANTE BIODIGESTIONE ANAEROBICA DI RIFIUTI ORGANICI, CON RECUPERO CO2 E FERTILIZZANTE, DA REALIZZARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI OSTELLATO (FE) IN AREA INDIVIDUATA AL FOGLIO 59 PARTICELLA 97 DI COMPLESSIVI MQ 34.049

REGIONE EMILIA ROMAGNA

PROVINCIA DI FERRARA

COMUNE DI OSTELLATO

TAVOLA MITIGAZIONE AMBIENTALE

P R O G E T T O D E F I N I T I V O

PROPONENTE: ADRIAMET s.r.l.

PROGETTAZIONE DEFINITIVA:

STAMNOS MOBILITY® s.r.l. DICIEMBRE LEGA S.L.U.

STAMNOS MOBILITY

DOC.
34
Aprile 2021

Rev. 01 – giugno 2022
Rev.
Rev.
Rev.

POPULUS NIGRA - Originario dell'Europa centro-meridionale. Albero a crescita veloce. Può raggiungere e talvolta superare l'altezza di 25–30 m. Si presenta quasi sempre sotto forma arborea. È una pianta a foglia caduca, di tipo semplice, bifacciale, con inserzione alterna. Le foglie si inseriscono tramite un picciolo lungo 3–7 cm. La lamina fogliare è ovato-triangolare con nervatura di tipo penninervo e lunga fino a 8–10 cm. L'apice fogliare è molto appuntito, mentre il margine è seghettato. Sono state sviluppate diverse cultivar di questa specie arborea. La varietà Populus nigra "italica", caratteristica per la chioma alta e stretta, è stata selezionata in Lombardia nel XVII secolo.
n° 128 piante medie
n° 53 piante piccole e verticali

LEYLAND CYPRESS - E' una pianta sempreverde della famiglia Cupressaceae, originaria del Nord America ma ampiamente diffusa, come pianta ornamentale, nel bacino del Mediterraneo. La sua morfologia caratteristica, la sua capacità di crescita molto rapida, la sua densità, altezza e colore lo rendono adatto ad un uso di siepe o di schermatura. Il cipresso di Leyland viene piantato come siepe ad una distanza di 60 cm tra ogni pianta. Adatta anche come frangi vento.
n°60 piante h. 150cm per siepe contenuta

TOTALE PIANTE = n° 327

ALNUS - Gli ontani sono alberi, generalmente di piccola taglia, o cespugli.
n° 86 piante mantenute basse a cespuglio

PLANIMETRIA RAPP. 1:500

LEGENDA	
	Area permeabile 11.238 mq
	Area semi permeabile 2.254 mq
	Area non permeabile carrabile 11.745 mq
	Area non permeabile pedonale 11.745 mq

PROSPETTO SUD-EST



ETTO NORD-OVEST



PROSPETTO SUD-OVEST



MURO DI RECINZIONE