



ARPAE
Servizio Autorizzazioni e Concessioni – Unità Autorizzazioni
Complesse e Energia - Ferrara
[**aoofo@cert.arpa.emr.it**](mailto:aoofo@cert.arpa.emr.it)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni
[**vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it**](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

CONSORZIO DI BONIFICA – PIANURA DI FERRARA
Area Tecnica – Settore Istruttorie Tecniche,
Concessioni ed Espropri // MB
Unità Operativa Istruttorie Tecniche
[**posta.certificata@pec.bonificaferrara.it**](mailto:posta.certificata@pec.bonificaferrara.it)

OGGETTO: art. 27-bis D.Lgs. 152/2006, art. 15 L.R. 4/2018. RENEWABLE ADVENTURE 2 SRL - Istanza di avvio del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto fotovoltaico denominato “TRESIGALLO 3” situato nel comune di Tresignana (FE).

Richiesta Integrazioni

Relativamente alla “**Richiesta integrazioni**” inoltrata dal Consorzio di Bonifica – Pianura di Ferrara alla Scrivente a mezzo PEC in data 05/06/2024 con prot. 11544/2024/PG si inoltrano i seguenti riscontri e le relative integrazioni.

“[...] si rileva l'incongruenza tra la superficie di impianto riportata nella relazione di verifica di invarianza idraulica, di 14,06 ha, e la superficie presa come base per il calcolo della portata massima di scarica che è invece pari a 22,5 ha. L'assunzione di quest'ultimo valore conduce ad una sovrastima della portata massima scaricabile dall'area del nuovo impianto ai sensi dell'area del nuovo impianto ai sensi del vigente Regolamento consorziale”

Si rimanda a Pagina 6 dell'allegato documento “2.31-PDEG-Verifica di invarianza idraulica_rev.01” in cui viene utilizzata la corretta superficie di impianto per il calcolo della portata massima scaricabile dall'area che è ora quindi pari a **112 l/s**.

“Per una corretta applicazione del principio di Invarianza idraulica, il fosso ubicato sul lato ovest del comparto non dovrà essere utilizzato per l'accumulo temporaneo delle acque meteoriche provenienti dal comparto in quanto assolve a funzionalità di scolo anche per terreni esterni al comparto”

Si rimanda al documento “2.31-PDEG-Verifica di invarianza idraulica_rev.01”: nella presente revisione lo scolo ubicato nel lato ovest, benché riportato graficamente e numerato per completezza, non viene considerato come volume di invaso disponibile per l'area di impianto come è possibile verificare anche nelle tabelle riportate a Pagina 7 della Relazione.



“Si rappresenta inoltre che lo scarico delle acque dal sistema di laminazione potrà avvenire solo in corrispondenza dei manufatti già presenti sullo Scolo Codiferro e all’uopo destinati, mentre dovrà essere evitata la posa di ulteriori condotte di scarico all’interno delle strutture spondali”

Si rimanda nuovamente al documento “2.31-PDEG-Verifica di invarianza idraulica_rev.01”: a Pagina 8 si specifica come i nuovi canali previsti in fase di progetto verranno convogliate ai canali di scolo già esistenti in modo da utilizzare unicamente le condotte di scarico esistenti sulle strutture spondali; si rimanda analogamente agli elaborati “2.29-PDEG-Consorzio di bonifica-ante operam_rev.01” e “2.30-PDEG-Consorzio di bonifica-post operam_rev.01” per un maggiore dettaglio grafico.

“Si chiede quindi di rivedere la soluzione di accumulo e di scarico proposta e di apportare le necessarie modifiche alla relazione idraulica e agli elaborati grafici inoltrati.

Per completare le verifiche di compatibilità idraulica dell’opera di laminazione con i livelli idraulici mantenuti nel corpo idraulico ricettore, si chiede, altresì, di presentare delle sezioni trasversali del canale in corrispondenza dei punti di scarico nella linea demaniale, in scala adeguata ed opportunamente quotata, che riportino la quota massima di derivazione del canale e la quota di scorrimento delle tubazioni di scarico.”

Si rimanda alla Relazione “2.31-PDEG-Verifica di invarianza idraulica_rev.01” e agli elaborati grafici “2.29-PDEG-Consorzio di bonifica-ante operam_rev.01” e “2.30-PDEG-Consorzio di bonifica-post operam_rev.01”.

Si coglie l’occasione, con il presente invio, di aggiornare anche l’Elenco elaborati che tiene quindi conto delle revisioni che si sono rese necessarie a seguito delle richieste di integrazioni del Consorzio di Bonifica – Pianura di Ferrara di cui al prot. 11544/2024/PG del 05/06/2024 e che si invia in allegato alla presente nota.

ALLEGATI:

- 1.5-IST Elenco elaborati_rev.02
- 2.29-PDEG-Consorzio di bonifica-ante operam_rev.01
- 2.30-PDEG-Consorzio di bonifica-post operam_rev.01
- 2.31-PDEG-Verifica di invarianza idraulica_rev.01

SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 18/06/2024

LIBERATORE
PAOLO
18.06.2024
15:18:37
GMT+01:00



RENEWABLE ADVENTURE 2 SRL
