

Comune di CARPI

Provincia di MODENA

Regione EMILIA ROMAGNA

IMPIANTO PER RECUPERO RIFIUTI
PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

in Via Remesina Esterna n.27/A - CARPI (MO)

COMMITTENTE:

TRED CARPI

Via Remesina Esterna, 27/A - 41012 - Carpi (MO)

email: info@tredcarpi.it - tel: 059/2000000

Il Responsabile

TCCDP

Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Rifiuti

Via S. Maria, 1 - 41012 - Carpi (MO)

tel: 059/2000000

Il Proprietario

(Ing. Davide Bedogni)

Istanza per il rilascio di Provvedimento autorizzatorio unico di VIA (PAUR) relativo al progetto di revamping dell'installazione e di implementazione del recupero del vetro

PERMESSO DI COSTRUIRE

DATA

11/05/2024

Scala

1:3.000

Disegnato:

REVISIONE

DATA

A

05/2024

CO

Emisione

OPERE DI URBANIZZAZIONE
OPERE FUORI COMPARTO

Sistemazioni stradali distinte per tipologie di interventi

1

ALLEGATO **P.5A**

Legenda

Intervento tratto 1 (via Remesina Nord)

1) Fresatura e risagomatura della sede stradale per uno spessore di 35 cm con eventuale carico per compensazione dei vuoti e successiva stabilizzazione così effettuata:

- stabilizzazione a CEMENTO spessore di cm 35 cm in ragione del 5,0% in peso secco
- miscelazione del terreno mediante fresatura con stabilizzatrice WIRTGEN WR2000;
- sistemazione del piano con grader post stabilizzazione (il piano prima della stabilizzazione.)
- compattazione con rullo a piede di Montone
- compattazione con rullo Ferno gomma q il 200;
- trattore Con Botte per la correzione dell'umidità.

Compreso e compensato nel prezzo la sistemazione delle banchine post asfaltatura

2) Mano di attacco ed impermeabilizzazione con emulsione bituminosa modificata

3) Realizzazione strato di scorrimento con siesura di sabbia di Po

4) Conglomerato bituminoso a casse chiuse tipo Binder sp. cm. 8

5) Finitura con strato di usura in tappeto bituminoso sp. cm. 3

6) Segnaletica orizzontale (strisce laterali) e verticale

Intervento tratto 2 (via Valle)

1) Scarifica della massicciata stradale mediante fresatura

2) Realizzazione di tappeto di usura in conglomerato bituminoso spessore cm. 3

3) Segnaletica orizzontale (strisce laterali) e verticale

Intervento tratto 3 (via Remesina sud - da via Valle a via dei Grilli)

1) Completamento pacchetto stradale con realizzazione tappeto di usura in conglomerato bituminoso spessore cm. 3

2) Segnaletica orizzontale (strisce laterali) e verticale

Intervento tratto 4 (via Remesina sud - da via dei Grilli a via Nomadelfia)

1) Scarifica della massicciata stradale mediante fresatura

2) Realizzazione tappeto di usura in conglomerato bituminoso sp. cm. 3

3) Segnaletica orizzontale (strisce laterali) e verticale

Dettaglio 1

Vista 3d stato di fatto

Particolare 2

Vista 3D stato attuale

Vista 3D stato attuale

Sezione tipo con intervento tipo 1

scala 1:50