

**IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE ALLA RETE MT DI
E-DISTRIBUZIONE SPA DI UN LOTTO DI DUE IMPIANTI DI PRODUZIONE
DA FONTE SOLARE FOTOVOLTAICO
POTENZA TOTALE IN IMMISSIONE 14.030,00 kW
SITO IN Comuni di TRAVERSETOLO (PR) e MONTECHIARUGOLO (PR)
PRODUTTORE: GREEN FROGS PARMA SRL**

Iter autorizzativo impianto di produzione ed opere di rete per la connessione: PAUR art.27-bis Dlgs 152/2006

PROGETTO DEFINITIVO

DOCUMENTAZIONE TECNICA

STANDARDS TECNICI UNIFICATI DEL PROGETTO

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

Livello prog.	Codice Rintracc.	Tipo docum.	N° elaborato	N° foglio	Tot. fogli	NOME FILE	DATA	REVISIONE
PD	381295977	02	10	---	---		10/2025	R1
DESCRIZIONE							ESEGUITO	VERIFICATO
01								
02								
03								
04								
05								
06								

PROGETTAZIONE:

Montana

Montana SpA
Via Carlo Angelo Fumagalli, 6
20143 Milano

Tel. +39.02.54118173
Fax +39.02.54129890
www.montanambiente.com

P.IVA 10414270156
Cap. Soc. 600.000,00 €

Milano (sede certificata ISO) | Brescia | Palermo | Cagliari | Roma | Siracusa

Dott. Ing. Gianluca Morello
Ordine Ingegneri Palermo n.8306
gianluca@ing-morello.com

firma digitale

IL PROGETTISTA

GESTORE RETE ELETTRICA
e-distribuzione SpA
Area Regionale ER-TOU (AT-MT)
Unità Sviluppo Rete

e-distribuzione

FIRMA PER BENESTARE

PRODUTTORE
GREEN FROGS PARMA Srl
Via Fratelli Cairoli, 2
25122 Brescia (BS)
P.Iva 04479760987

RAPPRESENTANTE LEGALE

FIRMA PER BENESTARE

ELENCO DELLE PRINCIPALI SPECIFICHE TECNICHE PD PRODUTTORE

CODICE RINTRACCIABILITA': 381295977

MATERIALE	interno/esterno/ sconnettibile/taglia/ quantità/tipologia	Specifica E-DISTRIBUZIONE	Presente nel PD
CABINA DI SEZIONAMENTO	1x BOX DISTRIBUZIONE DG2061/1 porte in vtr matr.227280	DG2061 ed 9 del 09/2021	SI
QUADRI MODULARI MT	4x DY803/2 tipo "LE" 162325 + 1x DY803/3 tipo "T" 162326	DY803	SI
TRASFORMATORE MT/bt	1x '15/0,420 kV 160 kVA GST001/042 matr.112612	GST001	SI
CABINA CONSEGNA	2x BOX CLIENTE DG2061/7 porte in vtr matr.220008	DG2061 ed 9 del 09/2021	SI
QUADRI RMU MT	2x GSM001/2 config. "3L+T" matr. 162117	GSM001	SI
QUADRO MISURE CONSEGNA CLIENTE	2x DY808 15kV/100V 630A/5A matr.162034	DY808	SI
CONNETTORI per cavi MT	Sconnettibili "a T" a cono est. unip. GSCC006/7 630A-24kV	GSCC006	SI
PASSACAVO per cabine secondarie	kit passacavo per cabine secondarie 'DS920 m. 226721	DS920	SI
Armadio RACK	3x DY3005/1 previsto in cabina DG2061	DY3005	SI
UP TELECONTROLLO	3x previsto in cabina DG2061	GSTR001	SI
RGDAT	3x previsto in cabina DG2061	GSTP001	SI
Quadro Serv. Aux. per rack	3x quadro per rack per servizi ausiliari GSCL001/3 (DY3016)	GSCL001	SI
Cavi MT INTERRATI 240 ALLUMINIO	trip. el.visib. matr. 332285 sigla ARE4H5EX oppure ARP1H5EX	GSC001 tipo/004 oppure /008	SI
Cavi MT INTERRATI 240 RAME	trip. el.visib. GSCC023/008 matr. 330059 sigla RG7H1EX	GSCC023	SI
Giunti MT	270001 - dritti unipolari per cavi tripolari ad elica visibile 12/20(24)kV sezione 240mmq	GSCC004	SI
Nastro monitore	Nastro segnalatore presenza cavi interrati DS4285 matr.858833	DS4285	SI
Tubo corrugato	in rotoli - in barre	DS4247 - DS4235	SI
Tubo Pead	per la posa con T.O.C.	PE100 - UNI EN 12201-2 (riga rossa)	SI
Telaio supporto Quadri BT	x1 previsto in cabina di sezionamento	DS3055	SI
Interruttori automatici BT	x3 previsti in cabina di sezionamento	GSCL003	SI



CORRADO
PLUCHINO
27.02.2026 14:52:36
GMT+01:00