

Chiunque rilevi il principio di incendio

- Segnala l'emergenza → [SCHEDA 1](#)

POSSIBILI SCENARI DI INCENDIO:

Si individuano i seguenti principali scenari d'incendio ritenuti ragionevolmente prevedibili:

- Incendio rifiuti all'interno della fossa;
- Incendio cabina polipista;
- Incendio officina.

PROCEDURA OPERATIVA INCENDIO RIFIUTI ALL'INTERNO DELLA FOSSA

Il Responsabile Emergenza, coordinandosi con gli addetti della squadra emergenza, provvede a:

- Attivare l'allarme incendio aziendale → [SCHEDA 1](#)
- Portare in posizione di completa apertura i portoni esterni, prima dell'eventuale distacco della alimentazione elettrica (in caso di mancato funzionamento dell'apertura automatica è possibile procedere all'apertura manuale);
- Sganciare gli impianti elettrici del fabbricato operando sulla Cabina 1 ed eventuali gruppi elettrogeni di soccorso e/o UPS, verificando inoltre che le condotte aerauliche a servizio del deposito non rimangano attive al fine di impedire la propagazione dei prodotti dell'incendio (fumi e gas caldi) ad altre parti di impianto (ad es. biofiltro);
- Procedere allo spegnimento tramite i naspi DN25 esterni.
- l'utilizzo dei naspi DN25 esterni prevede la presenza di almeno due addetti per naspo avendo particolare cura di non essere coinvolti da possibili crolli, irraggiamento termico o fiammate.

PROCEDURA OPERATIVA INCENDIO CABINA POLIPISTA

Il Responsabile Emergenza, coordinandosi con gli addetti della squadra emergenza, provvede a:

- Attivare l'allarme incendio aziendale → [SCHEDA 1](#)
- Gli addetti antincendio dovranno intervenire secondo le seguenti procedure:
- Attivare l'allarme incendio aziendale;
- Sganciare gli impianti elettrici del fabbricato operando Cabina 1 ed eventuali gruppi elettrogeni di soccorso e/o UPS, verificando inoltre che le condotte aerauliche a servizio del deposito non rimangano attive al fine di impedire la propagazione dei prodotti dell'incendio (fumi e gas caldi) ad altre parti di impianto (ad es. biofiltro);
- Aprire le finestre del piano al fine di far fuoriuscire i fumi dell'incendio;
- Procedere allo spegnimento tramite gli estintori in dotazione.
- Non utilizzare l'ascensore.

PROCEDURA OPERATIVA INCENDIO OFFICINA

Il **Responsabile Emergenza**, coordinandosi con gli addetti della squadra emergenza, provvede a:

- Attivare l'allarme incendio aziendale → [SCHEDA 1](#)

- Sganciare gli impianti elettrici del fabbricato operando Cabina 1 ed eventuali gruppi elettrogeni di soccorso e/o UPS;
- Intercettare la distribuzione di aria compressa tramite apposita valvola;
- Aprire i portoni al fine di far fuoriuscire i fumi dell'incendio;
- Indossare i D.P.I. antincendio;
- Procedere allo spegnimento tramite gli estintori e/o gli idranti DN45 avendo cura, se necessario, di bagnare le strutture di separazione, collegamenti di locali attigui o depositi esterni al fine di evitare la propagazione dell'incendio.
- l'utilizzo degli idranti DN45 prevede la presenza di almeno due addetti per idrante; nonché occorre valutare adeguatamente lo stato dei luoghi all'interno del fabbricato, al fine di non rimanere coinvolti da improvvise fiammate dovute a presenza di tubazioni di aria compressa (ecc...), esplosione di recipienti in pressione, (bombole, ecc...) o coinvolgimento in flussi di prodotti della combustione (fumi e gas caldi).

Per tutte le altre attività, si rimanda a → [SCHEDA 1](#)