CORDOLO ESISTENTE

PLATEA IN MASSI ESISTENTE

BLOCCO DISSIPATORE ESISTENTE

TRAVERSA ESISTENTE

DEMOLIZIONE PARZIALE MANUFATTO DELLA TRAVERSA ESISTENTE A QUOTA 39.75 m s.l.m.

MURO DI SPONDA SX E DIAFRAMMA IN PROGETTO (VEDI TAV. A.5.3.3)

MURO DI SPONDA DX E DIAFRAMMA IN PROGETTO (VEDI TAV. A.5.3.3)

GIUNTO

OCCLUSIONE REMOVIBILE DELLE LUCI DELLA TRAVERSA ESISTENTE (VEDI TAV. A.7)

PARTICOLARE COLLEGAMENTO TRA NUOVO STRUTTURA (A VALLE DEL GIUNTO) E TRAVERSA ESISTENTE (VEDI TAV. A.7)

TRAVE DI CONTRASTO 200x200

PLATEA IN MASSI SQUADRATI DI ALMENO 2 m³

N.6 PARATOIE PIANE A COMANDO OLEODINAMICO LUCE NOMINALE 6.70x4.50 m

PILE SOSTEGNO PONTE DI SERVIZIO

PILE SOSTEGNO PONTE DI SERVIZIO MODIFICATE IN CORRISPONDENZA DELL'EDIFICIO SERVIZI

SEZIONE TIPO "1" (VEDI TAV. A.5.3.2)

SEZIONE TIPO "2" (VEDI TAV. A.5.3.2)

SEZIONE TIPO "3" (VEDI TAV. A.5.3.2)

SEZIONE TIPO "4" (VEDI TAV. A.5.3.2)

PIANTA A QUOTA 46.75 m s.l.m.
SCALA 1:200

- PER PLANIMETRIA GENERALE VEDI TAV. A.1
- PER STATO DI FATTO E DEMOLIZIONI VEDI TAV. A.2
- PER PIANTE VEDI TAVV. A.3 E A.5
- PER SEZIONI VEDI TAVV. A.4
- PER ORGANI DI MANOVRA PARATOIE VEDI TAV. A.6
- PER INTERVENTI SUL MANUFATTO ESISTENTE VEDI TAV. A.7
- PER PARTICOLARI COSTRUTTIVI VEDI TAV. A.8
- PER EDIFICIO SERVIZI VEDI TAV. A.9
- PER PLANIMETRIA COLLEGAMENTI ELETTRICI, OLEODINAMICI, MONITORAGGIO E ILLUMINAZIONE VEDI TAV. A.10

AIPo
Agenzia Interregionale per il fiume Po

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO – PARMA
Strada Giuseppe Garibaldi 75, I-43121 Parma

MO-E-1357 – ADEGUAMENTO DEI MANUFATTI DI REGOLAZIONE E SFIORO DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME SECCHIA COMPRENSIVO DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI REGOLAZIONE IN SITUAZIONI EMERGENZIALI ANCHE PER PIENE ORDINARIE IN RELAZIONE ALLA CAPACITÀ DI DEFLUSSO DEL TRATTO ARGINATO (EX CODICE 10969) E AVVIO DELL'ADEGUAMENTO IN QUOTA E POTENZIAMENTO STRUTTURALE DEI RILEVATI ARGINALI DEL SISTEMA CASSA ESPANSIONE ESISTENTE

MO-E-1273 – LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME SECCHIA NEL COMUNE DI RUBIERA (RE) (ACCORDO DI PROGRAMMA MINISTERO – RER – PARTE A)

PROGETTO DEFINITIVO

INT. A – ADEGUAMENTO DEL MANUFATTO DI SBARRAMENTO E REGOLAZIONE PIANTA A QUOTA 46.75 m s.l.m. (MURI MANUFATTO DI REGOLAZIONE)

TAV. N°A.5.3.1 | SCALA 1:200

IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI:

CAPOGRUPPO MANDATARIA PROGETTAZIONE GENERALE – INGEGNERIA IDRAULICA E STRUTTURALE: DIZETA INGEGNERIA – ING. FULVIO BERNABEI, ING. STEFANO ADAMI, ING. LAURA ORELLI, ING. DANILO SEVERI, ING. PAOLO SARAVIA

MANDANTE RAPPORTI CON ENTI TERZI – MODELLISTICA IDROLOGICA E IDRAULICA – IDROGEOLOGIA: MAJONE&PARTNERS – ING. DENIS CERLINI, ING. MARCO BELCIOVI, ING. MICHELE FITTAROLI (CSP), ING. MICHELE FERRARI

MANDANTE INGEGNERIA STRUTTURALE: Lombardi – ING. MARCO G. P. BRADANINI, ING. DANIELE L. GOMETTI

MANDANTE GEOLOGIA: EN GEO Srl – GEOL. CARLO CALOTTI, GEOL. FRANCESCO CENTUTI

MANDANTE ASPETTI AMBIENTALI: REALIA – ING. MASSIMO SARTORELLI, ING. BENIAMINO BARENGHI, DOTT. AGR. ALESSIA MANICONE, DOTT.SSA CHIARA LUNE'

MANDANTE ASPETTI PAESAGGISTICO: STUDIO PANDAKOVIC – ARCH. ANGELO DAL SASSO

CONSULENTE INGEGNERIA GEOTECNICA: colleselli – PROF. ING. FRANCESCO COLLESELLI, ING. GIUSEPPE COLLESELLI

CONSULENTE PIANO PARTICOLARE DI ESPROPRIO: GEOM. MARCO SOZZI'

CONSULENTE VALUTAZIONI ARCHEOLOGICHE: DOTT.SSA IVANA VENTURINI

PER IL R.T.P.: IL PROGETTISTA GENERALE DOTT. ING. FULVIO BERNABEI

IL RUP: DOTT. ING. FEDERICA PELLEGRINI

DATA: LUGLIO 2019

REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	CONTR.	APPR.
01	AGOSTO 2021	INTEGRAZIONI ART.18 L.R. 4/2018			

A TERMINI DI LEGGE SI SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO E/O CEDUTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA DIZETA INGEGNERIA