



FRONTE LATO PALAZZINA ESISTENTE
(fronte principale sul rettilineo)



RETRO
(lato verso circuito)

PIANO TERRA



PIANO TRIBUNA

1.

1:100

COMUNE DI MODENA - PROVINCIA DI MODENA
PERMESSO DI COSTRUIRE - AMPLIAMENTO DEL COMPARTO AUTODROMO DI MODENA
Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAUR) e Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), L.R. n. 4/2016, D.Lgs. 152/06
Progetto di modifica e ampliamento del comparto "Autodromo di Modena", in località Marzaglia, Comune di Modena (MO)

P.d.C. 4 REALIZZAZIONE DI TRIBUNA E VISITOR CENTER E REALIZZAZIONE DI POSTI AUTO

PROponente: AerAutodromo Modena Spa
IL TECNICO: BlueWorks
OGGETTO: PIANTE PIANO TERRA E PRIMO
DATA: 01/03/2021 TAVOLA N° VVF-01.2

DISEGNATORE: Zora Yon
VERIFICATORE: Bragaglia Elena
Il presente disegno non può essere riprodotto, né copiato, né essere trasmesso a concorrenti o terze persone senza il nostro consenso
Il presente disegno è sottoposto alle norme dell'ingegneria e delle professioni industriali

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
ARCHITETTURA: ARCA LINEA 54
INGEGNERIA: BLUEWORKS - Ing. Tizio Zoni
STRUTTURE: PRAVATI ASSOCIATI 54
ELETTRICA: STEIN - Ing. Paolo Scuderi - Ing. Luca Bassani
MECCANICA: ATSAM PROGETTI
IDRAULICA: STUDIO SERIO
TAVOLA: STUDIO TECNICO TAVOLA
DISEGNO: Dini, Ag. Giovanni Bonanni

TRIBUNA SUPERFICI NETTE		
PIANO TERRA	LOCALE	MQ netti
	ANTIBAGNO	17,28
	BAR - RETRO/DEPOSITO	26,64
	BAR - SALA CATERING	514,36
	BOX 1-4	167,98
	BOX 5-8	162,25
	BOX 9-12	311,61
	BOX 17-19	118,24
	BOX 20-21	83,54
	DISIMPEGNO	39,25
	LOCALE TECNICO	142,25
	VANO SCALA	34,54
	WC PUBBLICO	139,36

PIANO PRIMO		1.757,30 m²
	DEPOSITO DERRATE	9,67
	DISIMPEGNO	109,24
	HOSPITALITY	286,38
	HOSPITALITY - BAR	43,01
	LOCALE PORZIONAMENTO	91,29
	LOCALE TECNICO	11,25
	SPOGLIATOI e WC PERSONALE	18,96
	WC HOSPITALITY	39,79
		609,59 m²
PIANO SECONDO		
	DISTRIBUZIONE SEDUTE	803,38
	HOSPITALITY - TERRAZZA 360°	346,04
	SCALE ESTERNE	145,37
	SEDUTE	1.061,31

LEGENDA

- E Estintore portatile con cartello segnalatore.
- P Pulsante di sgancio
- P Pulsante di allarme
- TA Targa ottico-acustica
- AL Altoparlante EN54
- CRF Centrale di Controllo e Segnalazione Incendi
- LE Lampada d'emergenza con indicazione specifica della via di esodo.
- Indicazione della via di esodo - Orizzontale

- Indicazione della via di esodo - Verticale
- Luogo di ritrovo - zona a cielo aperto
- Rivelatore di fumo
- Rilevatore di fumo da canale, agente su un comando a riarmo manuale per l'arresto dei ventilatori
- Porta REI 90
- Parete R/REI 60
- Parete R/REI 90
- Posto riservato a persone con ridotta capacità motoria in numero di 2 posti ogni 400 posti o frazione (DM 14 giugno 1989 n.236)

Spazio coperto non definibile come locale chiuso (cioè aperto su almeno due lati)