



UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE

Servizio Prevenzione Rischio Sismico
c/o Comune di Traversetolo - Piazza V. Veneto n. 30 - Traversetolo
E-mail: sismica@unionepepemontana.pr.it - Tel. 0521 344543/73
Sito web: www.unionepepemontana.pr.it
C.F. – P. IVA 02511960342

Documento protocollato
Pratica STC n. 154/2023/SISM/UPP
Rif. Prot. n. 19547

Traversetolo, 19/10/2023

Spett.le
ARPAE SAC di Parma

E pc al
Comune di TRAVERSETOLO

Pratica STC n°154/2023/SISM/UPP pervenuta in data 19/10/2023, prot. Gen. 19547, Committente GAMBARELLI ENZO legale rappresentante di MISTER PET S.P.A.
Intervento: REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO ARIA E STRUTTURE METALLICHE A SUPPORTO SUL FRONTE SUD DEL FABBRICATO

Richiesta di integrazioni/chiarimenti

Comune di TRAVERSETOLO Provincia di Parma
Ubicazione STRADA PEDEMONTANA (MAMIANO) n. 35
Foglio 1 mappale 307
Responsabile del Procedimento: Ravanetti Giovanna

A riscontro di Vs nota del 16.10.2023, al fine della conformità del progetto alle norme tecniche per le costruzioni, si richiedono le seguenti integrazioni:

Completezza e regolarità formale della documentazione amministrativa:

1. Si richiama in toto quanto richiesto dal Comune di Traversetolo relativamente al completamento della documentazione tecnico-amministrativa relativa ai nuovi camini/scrubber rilevati dal Comune e non indicati nella presente pratica depositata.
2. Verificare il rimborso forfettario. La struttura sembrerebbe rientrare tra le strutture non valutabili a volume (torri e tralicci ≤ 20 m). Integrare il rimborso forfettario.

Conformità del progetto alle norme tecniche per le costruzioni

3. Relativamente alla platea di fondazione, di cui la pratica STC n° 52/2023/SISM/UPP prot. n° 6135, si rimanda al parere condizionato rilasciato in data 18.04.2023 in cui si chiede di verificare la congruenza dei carichi al piede delle strutture metalliche e dei relativi impianti oggetto del presente deposito con quanto ipotizzato ed utilizzato nel calcolo della platea. Nel caso di carichi nettamente discordanti con quanto attualmente depositato, occorre ripresentare la verifica e le eventuali modifiche alla platea di cui alla pratica sismica sopra citata.
4. Nel calcolo dell'azione sismica, non risulta evidenza delle combinazioni di carico con sisma principale in una direzione ed il corrispettivo 30% nella direzione secondaria e relativa eccentricità accidentale. Chiarire tale aspetto indicando inoltre se le sollecitazioni sismiche risultano o meno dimensionanti rispetto alle azioni dovute al vento.
5. Verifica SLD: fornire le verifiche allo SLD confrontando lo spostamento con il limite individuato dal progettista (§ 7.3.6.1 NTC 2018).
6. Riportare il giudizio motivato di accettabilità dei risultati, mediante calcolo manuale di validazione del modello di calcolo effettuato (verifica di semplici schemi §10.2.1 NTC 2018);
7. Allegare i particolari costruttivi del ballatoio, dei parapetti e della scala alla marinara con i relativi vincoli fornendo le verifiche delle principali connessioni.

Si informa che i tecnici della scrivente Struttura ricevono il pubblico previo appuntamento da concordare al n. 0521 344543 o via mail s.maggiali@unionepepemontana.pr.it.

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio
Ing. Ravanetti Giovanna
(firmato digitalmente)

