



Particolari costruttivi
Scala 1:20

Particolare costruttivo - Scala 1:20




Schema di posizionamento sede stradale




LEGENDA DETTAGLI COSTRUTTIVI

①	Tappetino di usura in conglomerato bituminoso sp. 4 cm
②	Binder in conglomerato bituminoso, sp. 10 cm
③	Misto cementato , sp. 15 cm
④	Riempimento in misto granulare vagliato
⑤	Nastro segnalatore in PVC
⑥	Piastra di protezione in PVC
⑦	Sabbia vagliata granulometria EN 13242: fine 0/4
⑧	Cavi elettrici tipo Airbag
⑨	Cavidotto Ø50 per fibra ottica in polietilene ad alta densità (PEAD)
⑩	Conduttore di terra
⑪	Impianti di pubblico servizio

Interferenze con eventuali impianti di pubblico servizio
Parallelismo



Interferenze con eventuali impianti di pubblico servizio
Attraversamento



I dettagli costruttivi relativi ad eventuali interferenze con impianti di pubblico servizio sono da intendersi per reti diverse da quelle elencate in legenda, mentre per quelle elencate gli elaborati grafici di riferimento sono i seguenti:

- Reti acquedottistiche gestite dalla società "Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.":
 - 224309_D_D_0505 Planimetria con evidenziazione delle interferenze con le reti acquedottistiche gestite dalla società "Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A."
- Rete idrica di distribuzione gestite dalla società Hera S.p.A.:
 - 224309_D_D_0251 Planimetria con evidenziazione delle potenziali interferenze tra le opere in progetto e i tracciati dei sottoservizi gestiti da HERA S. p. A. - Foglio 1
 - 224309_D_D_0252 Planimetria con evidenziazione delle potenziali interferenze tra le opere in progetto e i tracciati dei sottoservizi gestiti da HERA S. p. A. - Foglio 2
 - 224309_D_D_0253 Planimetria con evidenziazione delle potenziali interferenze tra le opere in progetto e i tracciati dei sottoservizi gestiti da HERA S. p. A. - Foglio 3
 - 224309_D_D_0254 Planimetria con evidenziazione delle potenziali interferenze tra le opere in progetto e i tracciati dei sottoservizi gestiti da HERA S. p. A. - Foglio 4
 - 224309_D_D_0255 Planimetria con evidenziazione delle potenziali interferenze tra le opere in progetto e i tracciati dei sottoservizi gestiti da HERA S. p. A. - Foglio 5
 - 224309_D_D_0256 Planimetria con evidenziazione delle potenziali interferenze tra le opere in progetto e i tracciati dei sottoservizi gestiti da HERA S. p. A. - Foglio 6
 - 224309_D_D_0258 Dettagli costruttivi risoluzione interferenze con tra le opere in progetto e i tracciati dei sottoservizi gestiti da HERA S. p. A.
- Reti gas gestite dalla società "Adrigas":
 - 224309_D_D_0500 Planimetria con evidenziazione delle interferenze con le reti gas gestite dalla società "Adrigas"

LEGENDA	
	Cavidotto MT
	Strada provinciale S.P. 43
Impianti di pubblico servizio esistenti	
	Reti acquedottistiche gestite dalla società "Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A."
	Rete idrica di distribuzione Gestite dalla società Hera S.p.A.
	Reti gas gestite dalla società "Adrigas"



Regione Emilia - Romagna
Provincia di Forlì - Cesena
Comuni di Verghereto, Bagno di Romagna e Sarsina



Impianto Eolico denominato "Monte Comero" ubicato nel comune di Verghereto (FC) costituito da 6 (sei) aerogeneratori di potenza nominale 5 MW, per un totale di 30 MW, con relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili nei comuni di Verghereto (FC), Bagno di Romagna (FC) e Sarsina (FC)

Titolo
COROGRAFIA CON INDIVIDUAZIONE INTERFERENZE CON STRADE PROVINCIALI (S.P. 43 - S.P.93)
INTERFERENZA 2

Scala	Formato Stampa	Numero documento			
1:20	A2	Commissa	Fase	Tipo doc.	Progr. doc.
1:10.000	Foglio	224309	D	D	0247
	1 di 1				01

Proponente

FRI-EL

FRI-EL S.p.A.
Piazza della Rotonda 2
00186 Roma (RM)
fri-elspa@legalmail.it
P. Iva 01652230218
Cod. Fisc. 07321020153

PROGETTO DEFINITIVO

Progettazione

PROGETTO ENERGIA S.R.L.
Via Cardito, 202 | 83031 | Ariano Irpino (AV)
Tel. +39 0825 891313
www.progettoenergia.biz - info@progettoenergia.biz

SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATI
INTEGRATED ENGINEERING SERVICES

Progettista

MASSIMO LO RUSSO
INGEGNERE
ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE
COL N° 1555

Sul presente elaborato sussiste il DIRITTO di PROPRIETÀ. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sarà perseguito ai sensi della normativa vigente.					
Rev.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	21.06.2023	AGGIORNAMENTO PROGETTO	L. CONTE R. DI PIETRO	A. CATALDO	M. LO RUSSO
01	17.10.2023	RISCONTRO RICHIESTA DI PERFEZIONAMENTO ARPAE N° 165128 DEL 29.09.2023	L. CONTE	G. LO RUSSO	M. LO RUSSO