

SCHEDA DI PROGETTO PER SINGOLO INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO  
MONTANO  
DA ESEGUIRE IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. n. 933/2012

**DATI AMMINISTRATIVI**

Ente: Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese		Comune: Grizzana Morandi	
Località: Campolo/Cà Valente		CUP: H61D26000010009	
Riferimenti cartografici	(Allegare cartografia su base CTR 1:5000 - 1:10.000)	CTR 5.000	<input type="text"/>
N. Scheda	<input type="text" value="1085"/>	Anno di intervento	<input type="text" value="2026"/>

**OGGETTO INTERVENTO (punto 3.2 allegato DGR n. 933/2012)**

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> A Boschi ripariali        | <input type="checkbox"/> D Fustaie e boschi cedui invecchiati                                |
| <input type="checkbox"/> B Boschi di neoformazione | <input checked="" type="checkbox"/> X Manutenzione opere di sistemazione idraulico forestali |
| <input type="checkbox"/> C Boschi di conifere      |  |

**DATI TECNICI**

**TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO**

Diradamento/Conversione	<input type="checkbox"/>	Manutenzione opere di sostegno	<input type="checkbox"/>
Eliminazione infestanti e specie alloctone- cure colturali	<input type="checkbox"/>	Manutenzione opere regimazione idraulica	<input type="checkbox"/>
Rimozione materiali di ostacolo al deflusso idrico	<input checked="" type="checkbox"/> X	Manutenzione opere ingegneria naturalistica	<input type="checkbox"/>
Interventi fitosanitari	<input type="checkbox"/>	Consolidamento versanti	<input type="checkbox"/>
Allungamento turni forestali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="checkbox"/>

**AMBITO DI INTERVENTO**

Area protetta *	Parco <input type="checkbox"/>	Area di riequilibrio ecologico <input type="checkbox"/>	S.I.C./Z.P.S. ** <input checked="" type="checkbox"/> X
	Riserva naturale <input type="checkbox"/>	Paesaggio protetto <input type="checkbox"/>	
Corso d'acqua	<input checked="" type="checkbox"/> X	Zona umida <input type="checkbox"/>	Infrastruttura viaria <input type="checkbox"/>
Bosco	<input type="checkbox"/>	Area agricola <input type="checkbox"/>	Area privata*** <input type="checkbox"/>

\* Nulla osta dell'Ente Gestore

\*\* Valutazione di incidenza (solo se in area Rete Natura 2000 senza piano di assestamento/gestione)

\*\*\* Dichiarazione pubblico interesse

Intervento in continuità con annualità pregresse

**DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO**

Interventi di taglio selettivo in alveo attivo e a ridosso delle sponde al fine di migliorare la regimazione idraulica dei rii in ambito rurale/forestale. L'intervento prevede la selezione, il taglio e la messa in stabilità del materiale vegetale che può essere avvallato e fluitato a valle dagli eventi meteorologici e dallo scorrimento delle acque superficiali. Complementariamente verranno effettuati eventuali lavori di riprofilatura e manutenzione ordinaria di opere idrauliche già esistenti. L'intervento è previsto nel territorio del Comune di Grizzana Morandi, lungo l'asta di due rii rispettivamente in località Cà Fornace/Cà Valente e nei pressi della sorgente Costa a monte dell'Abitato di Campolo (BO)

Prog. N.	N (*)	TIPOLOGIE	Quantità	Unità di Misura	Costo Unitario	Costo (Euro)
1	C04.094.040.b	Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale comprensivo di asportazione di tutte le piante secche, male ancorate al terreno, prossime al crollo e di quelle vegetanti all'interno dell'alveo; taglio selettivo sulla rimanente vegetazione arborea presente sulle sponde (anche di individui maggiori di 20 cm di diametro), graduando il taglio e selezionando gli individui migliori per portamento e sviluppo, privilegiando, a parità di condizioni, le specie autoctone indicate dalla D.L.; mantenendo gli arbusti autoctoni e ripulendo dalle infestazioni di piante rampicanti invadenti, le piante da salvaguardare. Compreso l'allontanamento del materiale di risulta e la rimozione di eventuali rifiuti presenti, secondo le disposizioni della D.L.: In alvei di difficile accesso	6750	mq	1,88	12.690,00
2	N04.004.015.d	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante,	12	ora	85,19	1.022,28
3	M01.006.1.5	Operaio specializzato super	12	ora	29,02	348,19
4	2.105	Motosega Portatile	0	ora	7,18	0,00
5	2.110	Motodecespugliatore	0	ora	6,78	0,00
6						
7						
8						
9						
10						
			<b>Totale lavori</b>			<b>14.060,47</b>
			<b>Oneri di sicurezza</b>			<b>421,81</b>
			<b>Spese generali ( %)</b>			<b>0,00</b>
			<b>IVA</b>			<b>3186,10</b>
			<b>Fondo incentivante funzioni tecniche</b>			<b>289,65</b>
ALLEGATI n. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span>			<b>Totale</b>			<b>17.958,03</b>
<b><u>Importo richiesto a carico del servizio idrico integrato</u></b>			<b>Totale (IVA esclusa)</b>			<b>14.771,93</b>

(\*) **IMPORTANTE:** indicare il numero in riferimento alle tipologie esplicitate nell'elenco dei prezzi per opere forestali di iniziativa pubblica (allegato alla deliberazione G.R. N. 2085 del 20/12/2007). Si richiede una motivazione tecnico-economica di eventuali applicazioni di prezzi difforni.