


LEGENDA COLORI

- Impianto elettrico
- Impianto telefonico/ trasmissione dati

LEGENDA IMPIANTO ELETTRICO:

- Quadro Elettrico Parte «Q.F.»
- Pulsante
- Presa di tipo IEC 309 (Industriale) 400V - 16A 3P+T
- Presa di tipo IEC 309 (Industriale) 230V - 16A 2P+T

LEGENDA IMPIANTO TELEFONICO / TRASMISSIONE DATI:

- Quadro elettrico trasmissione dati «QTD»

LEGENDA APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE ORDINARIA

Led 2x30W — Apparecchio illuminante di marca 3F FILIPPI modello LINDA LED articolo 58616 o equivalente, con corpo in policarbonato autoestinguente - schermo in policarbonato trasparente - installazione a plafone - n° 2 moduli LED da 30W, grado di protezione IP65, installazione a soffitto

LEGENDA APP. PER ILLUMIN. DI SICUREZZA

Apparecchio autonomo per illuminazione di sicurezza Led 2x30W — 1h, tipo SE/SA, flusso luminoso 1000lm, conforme alla Norma CEI EN 60598-2-22 con dispositivo per autodiagnosi, flusso luminoso emesso in condizioni di emergenza 1200lm, autonomia 1h, grado di protezione IP 65, doppio isolamento, installabile anche su superfici infiammabile, custodia in materiale plastico autoestinguente 94V-2 (UL 94), classe di "Modo di azione" (CEI EN 60598-2-22). Automazione 230V 50 Hz, ricarica completa in 12h, batteria al Ni-Cd, installazione a soffitto o parete.


Negrini Per. Ind. Alessandro

Studio di Progettazione Impianti Elettrici

Via G. Marconi, 84 - 46025 PEGOGNAGA (MN) Tel e Fax. 0386-734125 Cell. 328-2226713

E-mail alessandronegrini@libero.it P.IVA 02130980202 C.F. NGR LSN 83S13 E512F


COMUNE DI CORREGGIO — PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

# PROGETTO PRELIMINARE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

DA INSTALLARE A SERVIZIO DEI FABBRICATI INTERESSATI DALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SUINICOLO SITO A FOSDONDO DI CORREGGIO (RE) IN VIA RONCHI N° 12

*Tavola Grafica n.7*

## DOTAZIONI IMPIANTISTICHE

## SETTORE PARTO

| Data: | Revisione: | Scala: | File: |
|---|---|---|---|
| 13 Dicembre 2023 | - | 1:100 | PigGreen.dwg |

Committente:
PIG GREEN ITALIA S.R.L.
Via Volta n°24
46037 Rossofenaro (MN)

Il Tecnico:
Negrini Per. Ind. Alessandro

Firma per ricevuta e/o approvazione


LA PROPRIETÀ DI QUESTO ELABORATO È RISERVATA A TERMINI DI LEGGE. IL PATTO DEFINITO A CONDIZIONE DIVERSA RISPETTO ALLA PRESENTE È NULLO